

Getinge- projektet

Nyhetsbrev nr 5 – juni 2017

Utförda undersökningar

Projektet i Getinge framskrider och vi har fått resultaten från de undersökningar som är gjorda. Rutnätsundersökningen av markområdet, som genomfördes september till november 2016, omfattade 31 fältdagar med provtagning med borrhandsvagn. Jordprover togs från hela utredningsområdet ner till två meters djup. Prover har sedan under oktober till mars analyserats och utvärderats.

I januari togs prov på bottensediment för att undersöka om det finns föroreningar i åns botten. Analyser av prover och utvärdering pågick under februari till mars. I mars genomfördes en mindre testsanering för att undersöka markens schaktbarhet och genomsläpplighet samt behov av rening av markvatten.

Resultat

Sammanställning och utvärdering av resultat från undersökningarna har genomförts stegvis och är i princip klar.

Resultaten visar att inom Ferrosantomten har vi föroreningar främst i översta metern. I den sydvästra delen (fd fabriksområdet) är det som förväntat kvicksilver. I den nordöstra delen av fastigheten finns betydande halter av DDT, mer än vi väntat oss.

I mark längs stranden är det punktvis förhöjda halter föroreningar närmast ån, men strandområdet bedöms i stort vara rent. Omfattningen på schaktsaneringen bedöms bli mindre än vad vi tidigare räknade med, från ca 13 000 kubikmeter massor till ca 7 000 kubikmeter.

I bottensedimenten har höga halter föroreningar påvisats, men inom begränsade områden. Innan omfattningen på saneringen slutligen kan fastställas behövs ytterligare utredning av hur föroreningar i strand och bottensediment behöver hanteras.



Karta över det undersökta området som illustrerar uppskattad omfattning på saneringen. Den gula området kommer att behöva schaktas enligt nuvarande bedömning. Saneringsbehovet av strandlinjen (lila prickat område) utreds, tillsammans med bottensedimenten.

Nya åtgärds mål

För saneringen av mark- och strandområdena har projektets huvudkonsult Golder Associates AB tagit fram förslag på nya mätbara åtgärds mål. Dels på grund av att vi hittade mer DDT än väntat, dels då de nationella generella riktvärdena har uppdaterats.

De mätbara åtgärds målen är de riktvärden som avgör saneringens omfattning. Riktvärdena för den övre halvmeteren av strandnära mark är lägre än för övrig mark. Strandzonen är ekologiskt viktig och det lägre riktvärdet ger ett högre skydd.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Ny tidplan och budget

På grund av förseningar i projektet under 2016 har den övergripande tidplanen ändrats. Nu planerar vi för att saneringen ska genomföras 2019 istället för 2018. Ändringen av tidplanen medförde att vi behövde ansöka om omfördelning av hur projektets pengar betalas ut, vilket beviljades av Naturvårdsverket tidigare i våras.

Under våren och sommaren pågår arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Vår målsättning är att lämna in ansökan kring månadsskiftet september-oktober, och att vi ska få ett beslut om tillstånd för saneringen under 2018.

Till hösten 2017 startar den tekniska projekteringen. Entreprenadupphandlingen ska sedan genomföras under 2018. Därefter utförs sanering och uppföljande miljökontroll under 2019.

Översiktlig tidplan och fördelning av kostnader

	2017				2018				2019			
Kostnader	4 Mkr				2 Mkr				32 Mkr			
Moment - kvartal	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4
Kompletterande undersökningar												
Utvärdering												
MKB/tillstånds ansökan												
Tillståndsprocess Miljödomstolen												
Tillstånd erhålls												
Teknisk projektering												
Entreprenad-upphandling												
Miljökontroll												
Genomförande entreprenad												
Efterkontroll, uppföljning, avrapportering												

Mer information

Getingeprojektet omfattar sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5. Jordmassor förorenade med kvicksilver och DDT kommer att schaktas bort från området, samt stranden vid Kävlingeån.

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns rapporter från undersökningar och utredningar för den som vill läsa mer:

- Golder, PM om uppdaterade åtgärds mål
- Golder, PM Provsanering och ledningsinventering
- Aecom, Fältrapport Rutnätsprovtagningen
- Aecom, Fältrapport Sedimentprovtagningen
- Naturvårdsverkets beslut om omfördelning av statsbidraget

Det går naturligtvis också alltid bra att kontakta projektledare Nicklas Holm, 0413 62058 eller nicklas.holm@eslov.se



ESLÖVS
KOMMUN