

Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Datum och tid: 2023-08-30, klockan 13:30

Plats: Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se

Ordförande

Bengt Andersson (M)

1. Upprop

2. Val av protokolljusterare

3. Ekonomisk månadsrapport för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för juli 2023 (MOS.2023.0001)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk uppföljning juli 2023
- Presentation. Ekonomisk månadsrapport för juli 2023

4. Antagande av sammanträdestider för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024 (MOS.2023.0415)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdagar för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024

5. Yttrande över samråd för detaljplan för Västergötland 9 i Eslöv, Eslövs kommun (MOS.2023.0407)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över samråd för detaljplan för Västergötland 9 i Eslöv, Eslövs kommun
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för Västergötland 9 i Eslövs kommun och Skåne län (dnr 2019.0472)
- Plankarta för detaljplan för Västergötland 9 för Eslövs kommun. samråd
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

- Gata, trafik och parks yttrande över samråd för detaljplan Västergötland 9, Eslövs kommun
- Kart- och bygglovsavdelningens yttrande samråd detaljplan Västergötland 9, i Eslöv, Eslövs kommun

6. Återtag av tidigare beslut om hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn, O.Kavli AB (MOS.2023.0524)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Återtag av tidigare beslut om hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn, O.Kavli AB
- Kommunfullmäktiges beslut § 19, 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB

7. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet (Dnr. 24364-2023), gällande utökning av tre dammar på Eslövs golfbana, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Anmälan om vattenverksamhet. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Översiktskarta 1. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Översiktskarta 2. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Godkännande av förlängd yttrnadetid, mejl från länsstyrelsen. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Slutrapport för LONA-projekt "Åtgärder för biologisk mångfald på Eslövs golfbana". Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)
- Informationsskylt om utförda åtgärder i LONA-projekt. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)

8. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet (Dnr. 24715-2023), gällande anläggning av våtmark på fastigheten Billinge

17:10 (Mi 2023-1411)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastigheten Billinge 17:10 (Mi 2023-1411)
- Anmälan om vattenverksamhet. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastigheten Billinge 17:10 (Mi 2023-1411)
- Godkännande om förlängd yttrandetid, mail från länsstyrelsen. Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, fastigheten Billinge 17:10 (Mi 2023-1411)

**9. Remissvar av promemorian
Författningsändringar med anledning av EU:s
kvicksilverförordning (MOS.2023.0378)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remiss av promemorian Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning
- Promemoria - Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning

**10. Remissvar gällande Mellanskånes
Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi
2022-1086)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)
- Remiss Prövotidsredovisning, 2023-06-26, dnr 551-7035-2022. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100, 2022. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)

**11. Överklagande av länsstyrelsens beslut den 26 juni
2023, med ärendebeteckning 403-5664-2023,
avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift,
fastigheten Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv
(TILLSYN 2019-000004)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift, fastigheten Hangaren 1 (TILLSYN 2019-000004)
- Förvaltningens överklagan av länsstyrelsens beslut. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift, fastigheten Hangaren 1 (TILLSYN 2019-000004)
- Beslutsunderlag. Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift, fastigheten Hangaren 1 (TILLSYN 2019-000004)

**12. Bygglov och rivningslov på fastigheten
Åkermannen 10 (BYGG 2023-000057)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Bygglov och rivningslov på fastigheten Åkermannen 10 (BYGG 2023-000057)
- Beslutsunderlag. Bygglov och rivningslov på fastigheten Åkermannen 10 (BYGG 2023-000057)

13. Borttagen på grund av personuppgifter.

Borttagen på grund av personuppgifter.

14. Borttagen på grund av personuppgifter.

Borttagen på grund av personuppgifter.

15. Information om vattenråden

Annika Söderman,
kommunekolog

- 16. Information från miljöavdelningen, tillsynsenheten** Marielle Ekwurtzel,
enhetschef
- 17. Information angående Sädgåsen, Johnsons minne** Magnus Pettersson,
bygglovshandläggare
- 18. Information från kart- och bygglovsavdelningen** Christian Nielsen,
bygglovschef &
Susanne Hultman,
GIS-samordnare samt
Maria Francisca
Archila Bustos, GIS-
ingenjör

**Ekonomisk månadsrapport för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för juli 2023**

3

MOS.2023.0001

2023-08-11
Karin Sandström

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning juli 2023

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för juli har tagits fram. Helårsprognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett resultat i nivå med budget inklusive det åtgärdsförslag som beslutats om tidigare. Periodutfallet visar på ett överskott på 1,5 mnkr, men i detta finns en osäker intäkt i ett tillsynsärende på drygt 1 mnkr som redan är bokförd som en intäkt. Ny prognos lämnas i samband med delårsrapporten per augusti.

Investeringarna förväntas rymmas inom budgeterad ram. Budgetramen för Årsanslagen har justerats neråt med 25 % enligt tidigare beslut. Investeringar har efter beslut i kommunfullmäktige utökats med 5,4 mnkr för byte av 1 500 armaturer till LED-belysning.

Hälsotalet för Miljö och Samhällsbyggnad är 93,0 %. Förvaltningen har så pass få medarbetare att enstaka långsjukskrivning har en påverkan på hälsotalet med ca 2 procentenheter.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport för juli 2023

Beredning

Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för juli 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef


Karin Sandström
Avdelningschef stab och miljö

Månadsuppföljning juli 2023

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Hälsotal

Hälsotal, rullande 12 månader




©Håkan Sandbring / sandbring.se

Ramförändringar 2023 (mnkr)

- Beslutad internbudget 85,15
- Kapitalkostnadskompensation 4,3

Aktuell budgetram 89,45

- Beslutad åtgärdsplan -2,5



Utfall, budget och prognos (mnkr)

	PERIOD JANUARI - JULI			HELÅR (PROGNOS)			
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	PROGNOS HELÅR INKL. ÅTGÄRDER	AVVIK. HELÅR INKL. ÅTGÄRDER
Intäkter	10,7	11,0	0,3	18,3	18,3	18,3	0,0
Kostnader	-62,1	-60,9	1,2	-107,7	-107,7	-105,3	2,5
Personalkostnader	-22,6	-20,7	1,9	-38,7	-38,7	-37,8	0,9
Driftskostnader	-24,9	-25,9	-1,0	-43,9	-43,9	-42,3	1,6
Kapitalkostnader	-14,7	-14,4	0,3	-25,2	-25,2	-25,2	0,0
Nettokostnader	-51,4	-50,0	1,5	-89,5	-89,5	-87,0	2,5
Kommunbidrag	51,4	51,4	0,0	89,5	89,5	89,5	0,0
ÅRETS RESULTAT			1,5		0,0	2,5	2,5

Kommentar perioden

- Minskade personalkostnader (+1,9 mnkr) till följd av vakanta tjänster samt partiella ledigheter och sjukfrånvaro.
- Intäkter ungefär i nivå med periodiserad budget (+0,3 mnkr). Dock finns det fortfarande en osäkerhet i dessa siffror till följd av ett överklagat tillsynsärende på drygt 1 mnkr som redan är bokfört.
- Driftskostnader ungefär i nivå med periodiserad budget (-1,0 mnkr).

Utfall, budget och prognos per avdelning (mnkr)

	PERIOD JANUARI - JULI			HELÅR (PROGNOS)			
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	PROGNOS HELÅR INKL. ÅTGÄRDER	AVVIK. HELÅR INKL. ÅTGÄRDER
Nämnd	-0,5	-0,5	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsadministration	-8,5	-7,3	1,2	-14,6	-14,6	-13,8	0,8
Miljöavdelning	-2,0	-1,5	0,5	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Kart- och bygglovsavdelning	-3,4	-4,0	-0,6	-5,9	-5,9	-5,6	0,3
Bostadsanpassning	-2,1	-1,4	0,7	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
Gata Trafik Park	-34,9	-35,2	-0,3	-61,1	-61,1	-59,7	1,4
Nettokostnader	-51,4	-49,9	1,5	-89,5	-89,5	-87,0	2,5
Kommunbidrag	51,4	51,4	0,0	89,5	89,5	89,5	0,0
ÅRETS RESULTAT			1,5		0,0	2,5	2,5

Kommentar helårsprognos

Vi lämnar en prognos som överensstämmer med åtgärdsplanen på +2,5 mnkr men det finns vissa osäkerheter:

- Förändrad debitering (efterdebitering) av tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelskontroll.
- Överskott på personalkostnader pga. vakanta tjänster, senare tillsatta tjänster, tjänstledigheter samt viss sjukfrånvaro.
- Troligt budgetöverdrag gällande renhållningen, pga. ofullständig indexkompensation för 2022 och 2023
- Prognosen gällande bl.a. Bostadsanpassningsbidrag (BAB), vinterväghållning och elförbrukning bygger på tidigare års utfall och det finns alltid en osäkerhet i huruvida den planerade budgeten för dessa kommer att räcka året ut.

Uppföljning åtgärdsplan - drift

Avdelning	Kostnad/intäkt	Benämning	Beslutad åtgärdsplan 2023	Reviderad prognos åtgärder 2023
GTP	Intäktsökning	Justera taxor - felparkering	125	65
		Justera taxor - grävningar	100	50
		Justera taxor - parkeringsavgifter	125	65
		Justera taxor - upplåtelseavgift	50	20
	Intäktsökning Summa		400	200
	Kostnadsminskning	Avtal Sjöholmen och skötsel	0	0
		Gatubelysning	400	400
		Gräsklippning- skötselentreprenad	350	550
		Utsmyckning	300	300
	Kostnadsminskning Summa		1 050	1 250
GTP Summa			1 450	1 450
Kart- och bygglov	Kostnadsminskning	Lägre bemanning	190	190
		Programvara	76	76
	Kostnadsminskning Summa		266	266
Kart- och bygglov Summa			266	266
Staben	Kostnadsminskning	Kommunekolog	750	750
		Prenumerationer	15	15
		Tobakstillsyn	0	0
	Kostnadsminskning Summa		765	765
Staben Summa			765	765
Staben/Miljö	Kostnadsminskning	Vattenprover	30	30
		Kostnadsminskning Summa		30
Staben/Miljö Summa			30	30
Totalsumma			2 511	2 511

Kommentar Åtgärdsplan +2,5 mnkr

Vi vill fortsatt göra er uppmärksamma på att vi nu börjar märka av att vi håller vissa tjänster vakanta, främst kommun-ekologtjänsten, där vi inte kan vara lika aktiva inom områden vi tidigare bevakat.

Vi ser även att vissa av de poster vi tagit upp som besparingar i åtgärdsplanen inte kommer kunna hållas, men gällande totalen på 2,5 mnkr ser vi ingen risk för nämnden att klara sparkravet.

Uppföljning åtgärdsplan - årsanslag

Verksamhet	Budget 2023	Förslag med 25% neddrag	Reviderad Budget 2023	Förändring
95007 Asfaltering (beläggning)	9 500	7 125	7 125	-2 375
95010 Om- och nybyggnad gatuanläggningar	3 500	2 625	2 625	-875
95028 Broåtgärder	200	150	150	-50
95031 Dagvattenåtgärder	1 000	750	500	-500
95069 Åtgärder övriga orter	1 100	825	825	-275
95061 Gatubelysning	3 000	2 250	2 500	-500
95073 Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet	2 500	1 875	1 875	-625
95216 Fritids- och naturanläggningar	200	150	50	-150
95202 Lekplatser	2 500	1 875	2 500	0
95203 Grönområden Eslövs tätort	1 400	1 050	1 050	-350
95205 Grönområden byarna	1 300	975	975	-325
95215 Utsmyckning	700	525	0	-700
95217 Trädplantering enligt trädpolicy	1 800	1 350	1 350	-450
	28 700	21 525	21 525	-7 175

- Utsmyckning utgår helt, dvs nämnden investerar inte i någon ny utsmyckning, däremot finns det viss budget kvar på driften för att genomföra de större högtiderna.
- Lekplatser ligger kvar på samma nivå
- För samtliga projekt inom årsanslagen räknar vi med nå en genomförandegrad på 100%



Investeringar 2023

Investeringsbudget

KF budget	123,7
Överförda medel från 2022	6,0
KF § 42 2023: Utökad investeringsbudget för LED-armaturer	5,4
Total budget 2023	135,1

Uppdelat per investeringskategori

Investering större projekt	92,8
Årsanslagen	34,3
Belysning landsbygden	7,0
Verksamhetssystem miljö-och bygglov	1,0

Prognosförändring

Bullervall Hurva - skjuts på framtiden	-1,0
Hållplats Hurva - skjuts på framtiden	-2,3
Kanalgatan etapp 1 - entreprenaden klar först 2024	-15,0
Kvarngatan (Östergatan - Pärlgatan) - extern medfinansiering	-4,2
Årsanslagen - 25% besparing enl åtgärdsplan	-7,2
Summa förändring	-29,7

Prognos investeringsbudget

Större projekt	69,5
Årsanslag	26,9
Belysning landsbygden	7,0
Verksamhetssystem miljö-och bygglov	1,2
Summa investeringsprognos	104,6

Projekt med största utgifterna

	Bu 2023	Pr 2023
Lekplats stadsparken med parkåtgärder	30,0	30,0
Kanalgatan etapp 1	30,0	15,0
Kvarngatan (Österg-Pärlg)	15,2	11,0

Vad gäller stadsparken så löper projektet på enligt plan. Kanalgatan etapp 1 har byggstart i september vilket innebär att prognosen för 2023 minskas med ungefär hälften då resternade byggnation kommer ske först nästa år. För Kvarngatan har nämnden fått extern medfinansiering vilket gör att prognosen kan sänkas med 4 mnkr.

Total genomförandegrad för investeringsprojekten beräknas bli ca 80 %

**Antagande av sammanträdestider för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2024**

4

MOS.2023.0415

2023-06-27

Ina Petersson

+4641362119

ina.petersson@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om sammanträdesdagar för 2024.

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden fortsätter i likhet med år 2023, att hållas på onsdagar. Sammanträdena föreslås börja klockan 13:30. Juli är en sammanträdesfri månad.

Sammanträdesdagar för 2024 föreslås enligt följande:

31 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att föreslagna sammanträdesdagar för 2024 hålls klockan 13:30 följande dagar: 31 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg

Förvaltningschef

**Yttrande över samråd för detaljplan för
Västergötland 9 i Eslöv, Eslövs kommun**

5

MOS.2023.0407

2023-08-03
Christian Nielsen
+4641362125
christian.nielsen@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd för detaljplan för Västergötland 9 i Eslöv, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 maj 2023 § 79 att skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Västergötland 9 i Eslöv, Eslövs kommun, på samråd. Fastigheten ligger på Norregatan 30. Detaljplanens syfte är att utöka fastighetens byggrätt för att möjliggöra inredning av vinden i befintlig byggnad. Vindsvåningen planeras inredas med lägenheter. Bostadshuset behöver även kompletteras med en utvändig hiss samt förråd.

Detaljplaneprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att den nu skickas ut på samråd och därefter ytterligare en gång för granskning innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget.

Samrådstiden är från den 14 juni till den 14 september 2023.

Beslutsunderlag

Underrättelse om samråd Detaljplan för Västergötland 9, Eslövs kommun inkommen 2023-06-13

Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för Västergötland 9 i Eslövs kommun och Skåne län (dnr 2019.0472) inkommen 2023-06-13

Plankarta för detaljplan för Västergötland 9 för Eslövs kommun. samråd inkommen 2023-05-13

Planbeskrivning för detaljplan för Västergötland 9 för Eslövs kommun. Samråd inkommen 2023-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2023-05-23 § 79

Avdelningen gata, trafik och parks yttrande

Kart- och bygglovsavdelningens yttrande

Beredning

Respektive avdelning på Miljö och Samhällsbyggnad har yttrat sig i ärendet och dessa yttranden bifogas i sin helhet. Miljöavdelningen har inga synpunkter på planförslaget.



Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dave Borg
Förvaltningschef



Grundkartans beteckningar

• Rännstensbrunn, okänd	— Murkant		Offentlig byggnad, fasad respektive takfot
• Rännstensbrunn, gjutjärn	— Staket		Bostad, fasad respektive takfot
○ Gränspunkt	— Mursmitt; Stenmur		Garage eller uthus, fasad respektive takfot
— Användnings- eller kvartersgräns	— Stödmur		Industri, fasad respektive takfot
— Föreslagen fastighetsgräns	— 1 m höjdkurva		Skärmtak respektive carport
— Fastighetsgräns	— Släntbeteckning		Transformatorbyggnad
— Egenskapsgräns	— Slänt		Verksamhet, fasad respektive takfot
— Hänvisningslinje	— Elanordning, Belysningsstolpe		Ekonomibyggnad, fasad respektive takfot
— Carport	— Elledning, Skåp		Slänt
— Altan	— Lövtärd		
— Skärmtak	— Gång- och cykelbana		
— Trappa	— Gångbana		
— Uterum	— Vägkant		
— Byggnad, beteckning	— Kantsten		
— Övrigt, beteckning	— Räl		
— Pool	— Ledningsrätt		
— Fundament	— Servitutsgräns		
— Häck	— Ledningsrättsgräns		
	— Gemensamhetsanläggning		

Upprättad i mars 2023
Referenssystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

Mattias Hyvönen
Mättningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

— · — Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

B Bostäder.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 3,5 meter

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 9,5 meter

Utförande

Minst 25 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för ändring av markens genomsläpplighet.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft



Till planen hör:

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Undersökan om betydande miljöpåverkan

Detaljplan för

fastigheten Västergötland 9

Eslövs kommun

Skåne län

Upprättad 2023-05-05

KS.2019.0472

Katarina Borgstrand
Avdelningschef
Kommunledningskontoret

Mikael Vallberg
Plan- och exploateringschef
Tillväxtavdelningen

Torsten Helander
Planarkitekt
Tillväxtavdelningen

Antagen av
Antagandedatum

Laga kraft

- Samrådshandling
- Granskningshandling
- Antagandehandling

PLANFÖRFARANDE

- Standardförfarande
- Utökad förfarande
- Enkelt förfarande

Plan nr

Yttrande angående samråd för Detaljplan Västergötland 9, i Eslöv, Eslövs kommun (KS.2019.0472)

Yttrande

Avdelningen gata, trafik och park, nedan kallad GTP, gör följande yttrande angående samråd för detaljplan Västergötland 9, i Eslöv, Eslövs kommun (KS.2019.0472)

Plankarta & Planbeskrivning

GTP ser positivt på förtätning inom staden och anser att planen följer Översiktsplanens intentioner för tätorten. Planen påverkar inte allmän plats, varken direkt eller indirekt, och därför har GTP inget att erinra.

Planbeskrivningen innehåller några stavfel och bör korrekturläsas, se t ex under rubriken BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD, sid 7.

Under rubriken Kollektivtrafik, sid 12, ska det stå Smålandsvägen, inte Smålandsgatan.

I arbetet med att avge avdelningens yttrande har Alva Bosdottir, landskapsarkitekt, och Kristina Jönsson, utvecklingsstrateg, deltagit.



Dave Borg
Förvaltningschef

2023-08-23

Pia Olsson Ljungberg

+4641362784

pia.olsson-ljungberg@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kart- och bygglovsavdelningens yttrande samråd detaljplan Västergötland 9, i Eslöv, Eslövs kommun

Plankarta

Planförslaget innehåller inga begränsningar för byggnaders placering medan omgivande fastigheter regleras av byggnadsstadgans avståndsbestämmelser, prickmark respektive korsmark på plankartan samt planbeskrivningens bestämmelser om byggnadssätt. Med nuvarande bebyggelse på fastigheten fungerar avsaknaden av bestämmelser, medan placeringen av helt ny bebyggelse efter rivning blir oförutsägbar.

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är i planförslaget begränsad till 3,5 meter vilket kan vara väl lågt, jämför till exempel med tillåten nockhöjd 4,0 meter för anmälningspliktiga komplementbyggnader enligt 9 kap. 4a § plan- och bygglagen.

Bestämmelsen om marklovplikt för ändring av markens genomsläpplighet skulle förslagsvis kunna gälla endast försämring av markens genomsläpplighet (jämför 9 kap 12 § p 3 plan- och bygglagen).

Planbeskrivning

Genomförande

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser sidan 19

Det ser ut att finnas en tomtindelning som påverkar fastigheten i södra delen. Fastigheten måste överensstämja med tomtindelningen för att utgångsläget ska vara planenligt vid en kommande bygglovsprövning.

I arbetet med att avge avdelningens yttrande har Pia Olsson Ljungberg, bygglovsarkitekt, deltagit.

Christian Nielsen
Bygglovschef

**Återtag av tidigare beslut om hemställan om
överlåtelse av operativ tillsyn, O.Kavli AB**

6

MOS.2023.0524

2023-08-15

Karin Sandström

+4641362563

karin.sandstrom@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Återtag av tidigare beslut om hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn, O.Kavli AB

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade 2020, § 19 beslut om hemställan att Länsstyrelsen skulle överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för O.Kavli AB till kommunen. Beslutet fattades då Eslövs kommun sedan tidigare hade tillsyn på den aktuella verksamheten på delegation av Länsstyrelsen och hade en god kännedom om företaget sedan tidigare. Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut om överlåtelse.

Den 8 juni 2023 skickade Länsstyrelsen Skåne en förfrågan till kommunen om intresset kvarstår att överta tillsynen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 19 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB

Beredning

Inom Eslövs kommun finns ett fåtal tillståndspliktiga verksamheter avseende industriell verksamhet såsom O.Kavli. Sedan ansökan om övertag beslutades av Kommunfullmäktige i Eslöv så har förutsättningarna för att i nuläget överta tillsynen förändras på sådant sätt att vi föreslår att återkalla denna ansökan. Vi kommer istället att fokusera på de verksamheter som det finns ett större antal av inom kommunen och utveckla servicen för att locka fler verksamheter att etablera sig inom kommunen. Detta utesluter dock inte att vi i ett senare skede återkommer med en förnyad ansökan om att överta tillsynen för en eller flera av de verksamheter inom kommunen där Länsstyrelsen i Skåne bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Eslövs kommun att göra ett återtag om tidigare beslutad hemställan gällande överlåtelse av

operativ tillsyn, § 19 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att återta hemställan om överlåtelse av tillsyn, § 19 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Avdelningschef stab och miljö

Kommunfullmäktige

§ 19

KS.2019.0584

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB**Ärendebeskrivning**

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Denna begäran avser företaget O.Kavli AB och dess verksamhet i Eslövs kommun. Eslövs kommun bedriver sedan tidigare tillsyn över verksamheten och erfarenheten från den tidigare utförda tillsynen på objektet är att det fungerat väl. Eslövs kommun har den kunskap och de resurser som krävs för att bedriva operativ tillsyn över det tillsynsobjekt som är föremål för denna begäran.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 22, 2020 Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 167, 2019 Hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken rörande O.Kavli AB
- Beslut från länsstyrelsen Skåne: Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken till Eslövs kommun. 29 januari 2015
- Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken
- Bilaga Hemställan om överlåtelse av operativ tillsyn

Beredning

Länsstyrelsens gällande beslut från den 29 januari 2015 avseende överlåten tillsyn innebär att för tillkommande verksamheter ska en ny begäran framställas. Den överlåtna tillsynen genomförs av Miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad och kommunledningskontoret har inget att erinra i ärendet.

Yrkanden


Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

- Kommunfullmäktige framställer en begäran till Länsstyrelsen Skåne, enligt bilagt brev, om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken från och med den 1 januari 2020 avseende O.Kavli AB.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen Skåne

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

**Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan
om vattenverksamhet (Dnr. 24364-2023),
gällande utökning av tre dammar på Eslövs
golfbana, fastighet Ellinge 36:5 (Mi 2023-1372)**

2023-03-10

Annika Söderman

0413-62335

annika.soderman@eslov.se

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande till Länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet (Dnr. 24364-2023), gällande utökning av tre dammar på Eslövs golfbana, fastighet Ellinge 36:5.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen inkom med en remiss den 24 juli angående en anmälan om vattenverksamhet från Eslövs golfklubb gällande utökning av tre dammar på Eslövs golfbana, fastighet Ellinge 36:5. Anledningen är att man vill öka möjligheten att samla upp dräneringsvatten från åkrarna för att kunna använda till bevattningen under sommaren.

Den planerade åtgärden klassas som anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9a§ miljöbalken. Den aktuella fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Bråån och de planerade åtgärderna kan kräva strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har bedömt att dessa två ärenden, vattenverksamhet och strandskydd, bör prövas tillsammans och kommer därför att överta handläggningen av strandskyddet från kommunen och pröva dessa ärenden tillsammans, i enlighet med 19 kap 3 § miljöbalken.

Den 8 augusti ansökte och beviljades Eslövs kommun förlängd yttrandetid till 15 september.

Beslutsunderlag

- Anmälan om vattenverksamhet
- Översiktskarta 1
- Översiktskarta 2
- Godkännande om förlängd yttrandetid, mail från Länsstyrelsen
- Slutrapport för LONA-projekt ”Åtgärder för biologisk mångfald på Eslövs golfbana”,
- Informationsskylt om utförda åtgärder i LONA-projektet.

Yttrande

Mellan åren 2016 - 2019 drevs ett LONA-projekt, med bidrag från naturvårdsverket, som av golfklubben i samarbete med Eslövs kommun. Inom projektet utfördes flera åtgärder med syfte att utveckla den biologiska mångfalden på golfbanan och öka naturupplevelsen. Åtgärder som utfördes var bland annat anläggning av en ny damm, avfasning av kanter på ett antal existerande dammar samt borttagning av fisk i dessa för att gynna groddjur. Ett stort antal växter planterades ut vid och i dammarna för att gynna den biologiska mångfalden.

Ängsvegetation såddes in på de resulterande massor som lades i anslutning till den nyanlagda dammen

Den aktuella ansökan om vattenverksamhet omfattar den nya dammen (damm nummer 3 i bifogat underlag ”anmälan om vattenverksamhet”) som anlades inom LONA-projektet samt en damm som utökades (damm nummer 2 i bifogat underlag ”anmälan om vattenverksamhet”). Den nyanlagda våtmarken är utformad för att gynna biologisk mångfald med avfasade kanter och inplantering av ett stort antal växter samt insådd av ängsvegetation. Om denna eller annan i projektet ingående damm ska utökas till bevattningsdamm så anser Eslövs kommun följande,

- hänsyn ska tas till de åtgärder som gjorts inom LONA-projektet och dammar åtgärdade inom projektet ska ha samma värden för biologisk mångfald efter utökning som innan. Om detta inte är möjligt bör de dammar som åtgärdades och anlades i projektet inte utökas.
- växter (inklusive buskar och träd) och vegetation som har planterats inom LONA-projektet ska sparas eller vid behov ersättas.
- åtgärderna inom projektet syftade till att förbättra ett antal dammar på golfbanan för att gynna groddjur och annan biologisk mångfald och kan därför ha haft en positiv effekt på förekomsten av grodor och salamandrar. Eftersom ingen uppföljande inventering av groddjur eller annan biologisk mångfald har gjorts sedan projektet avslutades bör förekomst av framför allt groddjur kontrolleras innan åtgärder görs i de aktuella dammarna.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Avdelningschef stab och miljö

Nytt liv på golfbanan



Mörk jordhumla



Ängsvädd är en klassisk ängsväxt som har planterats på golfbanans oklippta gräsmarker.

Eslövs golfklubb slår tillsammans med Eslövs kommun ett slag för den biologiska mångfalden. Mellan svingar och puttar kan du passa på att njuta av ängsväxter, fjärilar och fåglar. Här kan du läsa mer om åtgärderna som ska få nya arter att flytta in på ruffar och i dammar.



Kamgräsfjäril




Blåmesen, och andra småfåglar, älskar fläderns C-vitaminrika bär.

④ Dammar för groddjur

Nu finns det gott hopp för vattensalamandar och andra groddjur på golfbanan. Kring banans dammar har kanterna planats av för att öka livsutrymmet för vattnets djur och växter. På de svagt sluttande stränderna har olika vattenväxter planterats. Dammarnas karpfiskar är borttagna eftersom de äter upp undervattensvegetationen och bökar upp botten, vilket gör vattnet gröngrumligt av växtplankton. Målet är en damm med klart vatten, kantad med fackelblomster, kabbeleka och vattenmynta – en damm där vatteninsekter och groddjurens yngel ska kunna leva och frodas.



Mindre vattensalamander – en hane i sin färgglada lekdräkt.



① Mer vatten

Det har grävts en ny damm vid hål åtta – håll utkik, för vattnet kommer locka till sig nytt liv. Kanske får du se en blåskimrande trollslända fladdra förbi, eller en sädesärla som med vippande stjärt letar insekter i dammkanten. På stranden spirar vattenväxter, som den praktfulla gula svärdsiljan eller den mer diskreta ältranunkeln.

② Blommor, bin, fjärilar och humlor

Mängder av frön och plantor har såtts och planterats på golfbanan för att du ska kunna njuta av vårens gulblommande gullvivor och högsommarens sötdoftande gulmåror.

Örternas nektar och pollen kommer locka fjärilar, humlor och bin, som ivrigt fladdrar från blomma till blomma. Insekter är våra viktigaste pollinatörer. De ser till att vi får frukt, bär och grönsaker. I vårt hårt utnyttjade landskap blir de allt ovanligare eftersom deras livsmiljöer begränsas.

③ Bland buskar och träd

På öppna gräsmarker har buskar och träd planterats. Blommande vildapel, lönn och fläder ger nektar och pollen, vilker gynnar insektslivet. Ett rikare insektsliv lockar fler fåglar, som också får skydd och boplats i träd och buskar. Varma sommardagar skänker träden välbehövlig skugga både till golfare och smådjur.



Vanlig groda kan både para sig och övervintra i golfbanans dammar.

Fackelblomster trivs där det är fuktigt och har planterats intill dammarna på golfbanan.



LONA-projektet

Eslövs golfklubb och Eslövs kommun tog 2016, tillsammans med Ekologgruppen i Landskrona, fram ett förslag på åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan. Under 2017 och 2018 har därför 18 olika busk- och trädarter (305 plantor) och 23 olika blomarter (530 plantor) planterats. Även 40 stycken fågelholkar och ett insektshotell har satts upp.



**Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan
om vattenverksamhet (Dnr. 24715-2023),
gällande anläggning av våtmark på fastigheten
Billinge 17:10 (Mi 2023-1411)**

2023-03-10

Annika Söderman

0413-62335

annika.soderman@eslov.se

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande till länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet (Dnr. 24715-2023), gällande anläggning av våtmark på fastighet Billinge 17:10

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen inkom med en remiss den 8 augusti angående en anmälan om vattenverksamhet. Anmälan gäller anläggning av en våtmark på fastighet Billinge 17:10. Billinge byalag vill i samarbete med fastighetsägarna anlägga en sjö/våtmark på åkermark i norra delen av Billinge. Syftet med anläggningen är enligt uppgift för att gynna miljö, flödesutjämning och rekreation.

Den 15 augusti ansökte och beviljades Eslövs kommun förlängd yttrandetid till 15 september.

Beslutsunderlag

- Anmälan om vattenverksamhet
- Godkännande om förlängd yttrandetid, mail från Länsstyrelsen

Yttrande

Eslövs kommun anser generellt att det är positivt att det anläggs fler våtmarker i kommunen då dessa gynnar biologisk mångfald, bidrar till att minska näringsbelastningen av kommunens vattenförekomster och bromsar vattnets väg genom landskapet

Den aktuella fastigheten utgörs idag av åkermark utan särskilda naturvärden. Fastighetens nordöstra hörn ligger inom strandskyddat område vid Billabäck, ett biflöde till Rönne å. Den planerade våtmarken kommer dock att anläggas utanför det strandskyddade området enligt bifogad karta i anmälan. Den aktuella platsen för våtmarken utgör idag en lågpunkt i landskapet som enligt sökanden ofta är översvämmad på grund av både avrinning från omgivande jordbruksmark och grundvatten. Eftersom platsen redan är påverkad av vatten och den inte har några naturvärden som kan påverkas negativt, så har Eslövs kommun inget att invända mot att en våtmark anläggs på fastigheten.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Stabs- och Miljöchef

**Remissvar av promemorian
Författningsändringar med anledning av EU:s
kvicksilverförordning**

9

MOS.2023.0378

2023-07-12

Marielle Ekwurtzel

+4641362228

marielle.ekwurtzel@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Remiss av promemorian *Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning*

Ärendebeskrivning

Den 24 maj 2023 inkom remiss av promemorian *Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning*. Enligt remissunderlaget behövs författningsändringar för att undvika dubbelreglering och för att anpassa det svenska förbudet av kvicksilver till EU:s kvicksilverförordning. Förslagen innebär ändringar i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter och avfallsförordningen (2020:614). Av remissen framgår det att kommunerna berörs då de har tillsynsansvar för bland annat tandvårdsinrättningar och kan komma besluta om miljöstraffavgifter. Förslaget om miljöstraffavgift vid avsaknad amalgamavskiljare på tandvårdsinrättningar som hanterar tandamalgam bedöms inte påverka den tillsyn som bedrivs idag och har ingen påverkan på den kommunala självstyrelsen. Kommunens remissvar ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 25 september 2023.

Beslutsunderlag

Promemorian *Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning*, KN2023/03186, maj 2023

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningen, bedömer att förslagen inte innebär förändringar som påverkar kommunens verksamhet. Förvaltningen föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet om att Eslövs kommun inte har några synpunkter.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter avseende promemorian *Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning*.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

1(2)

Beslutet skickas till

kn.ke.remisser@regeringskansliet.se

kn.remissvar@regeringskansliet.se

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Avdelningschef Stab och Miljö

Promemoria

Klimat- och näringslivsdepartementet

Författningsändringar med anledning av
EU:s kvicksilverförordning

KN2023/03186

Maj 2023

1	Författningsförslag.....	5
1.1	Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter	5
1.2	Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter	8
1.3	Förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614).....	10
2	Inledning	12
3	Gällande svenska regler om kvicksilver	12
4	EU:s kvicksilverförordning.....	13
4.1	Förbud mot import och export.....	13
4.2	Restriktioner för användning.....	13
4.3	Förbud mot tillverkning och utsläppande på marknaden	14
4.4	Småskalig utvinning och bearbetning av guld.....	14
4.5	Användning av tandamalgam.....	14
4.6	Hantering av kvicksilveravfall	15
4.7	Rapportering enligt Minamatakonventionen och EU:s kvicksilverförordning	15
5	Det svenska genomförandet av EU:s kvicksilverförordning.....	16
5.1	Behöriga myndigheter	16
5.2	Tillsyn	18
5.3	Sanktioner	18
6	Författningsändringar.....	19
6.1	Författningsändringar behövs för att undvika dubbelreglering och för att anpassa det svenska förbudet till förbuden i EU:s kvicksilverförordning	19
6.2	Bestämmelser om de behöriga myndigheterna enligt EU:s kvicksilverförordning behöver kompletteras.....	20
6.3	Sanktioner	21
6.3.1	Det saknas skäl att införa nya straffbestämmelser för överträdelse av EU:s kvicksilverförordning	21
6.3.2	Miljöstraffavgifter för vissa överträdelse av EU:s kvicksilverförordning bör införas	23
7	Ikraftträdande- och överträdelsebestämmelser.....	24
8	Förslagets konsekvenser	25
8.1	Beskrivning av problemet och syftet med regleringen.....	25
8.2	Alternativa lösningar och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd.....	25
8.3	Konsekvenser för människors hälsa och miljön	26

8.4	Konsekvenser för enskilda	26	56 (130)
8.5	Konsekvenser för statliga myndigheter och domstolar	26	
8.6	Konsekvenser för kommuner.....	27	
8.7	Övriga konsekvenser	27	
8.8	Förslagets överensstämmelse med EU-rätten	27	
Bilaga 1	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.....	28	

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorian innehåller förslag som syftar till att komplettera det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (EU:s kvicksilverförordning).

I promemorian föreslås dels ändringar i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter för att förtydliga hur gällande svenska regler förhåller sig till EU:s kvicksilverförordning, dels ändringar i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter för att införa sanktioner för överträdelser av vissa bestämmelser i förordningen. Dessutom föreslås att Naturvårdsverkets uppdrag som behörig myndighet enligt EU:s kvicksilverförordning förtydligas i avfallsförordningen (2020:614).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

1.1 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Härigenom föreskrivs att 9–11 §§ förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §¹

Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden.

I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver finns bestämmelser om att export från unionen är förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden *eller yrkesmässigt föras ut från Sverige.*

Förbuden mot utsläppande på marknaden, användning och yrkesmässig utförsel gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.

10 §²

Förbuden i 9 § gäller inte

1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
2. batterier,
3. förpackningar och förpackningskomponenter,
4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:211),
5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,

¹ Senaste lydelse 2012:370.

² Senaste lydelse 2022:398.

6. medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU,

7. yrkesmässig utförelse av amalgam för dentalt bruk som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, om utförelsen sker till ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006,

10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och 18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006,

11. yrkesmässig utförelse eller införelse av

a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,

b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,

12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande, eller

13. elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Undantagen gäller dock inte om hanteringen är förbjuden enligt förordning (EU) 2017/852.

11 §³

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver och

1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller

2. det finns särskilda skäl.

En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt *förordningen (EG) nr 1102/2008*.

Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt *förordning (EU) 2017/852*.

60 (130)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

1.2 Förslag till förordning om ändring i 61 (130)
förordningen (2012:259) om miljö-sanktions-
avgifter

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2012:259) om miljö-sanktionsavgifter ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 19–21 §§, och närmast före 7 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

EU:s kvicksilverförordning

19 §

För en överträdelse av artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 genom att inte ha föreskriven amalgamavskiljare ska en miljö-sanktionsavgift betalas med 30 000 kronor.

20 §

För en överträdelse av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/852 genom att vara försenad med att till den behöriga myndigheten lämna in föreskrivna uppgifter om kvicksilveravfall från kloralkaliindustrin eller från verksamhet som rör rening av naturgas eller brytning och smältning av andra metaller än järn ska en miljö-sanktionsavgift betalas med 20 000 kronor.

21 §

För en överträdelse av artikel 14.4 i förordning (EU) 2017/852 genom att vara försenad med att till den behöriga myndigheten lämna in föreskrivet register om tillfällig lagring, omvandling eller solidifiering av kvicksilveravfall ska en miljö-sanktionsavgift betalas med 20 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

1.3 Förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

63 (130)

Härigenom föreskrivs i fråga om avfallsförordningen (2020:614)

dels att 8 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 a §, och närmast före 7 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

Uppgifter om kvicksilveravfall

7 a §

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för kvicksilveravfall finns i artiklarna 12 och 14 i förordning (EU) 2017/852. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket, som är den behöriga myndighet som avses i artiklarna.

Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter som Naturvårdsverket får i egenskap av behörig myndighet.

8 kap.

2 §

Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22),

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, *och*

3. den behöriga myndighet som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2017/852.

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22), *och*

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006.

3 §¹

Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 1 eller 2 får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av förordning (EG) nr 1013/2006, ska verket underrätta den berörda länsstyrelse och den berörda kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

*Naturvårdsverket ska underrätta
Kemikalieinspektionen om upp-
gifter som Naturvårdsverket får i
sin egenskap av behörig myndighet
enligt 2 § 3.*

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

¹ Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

FN:s konvention om kvicksilver (Minamatakonventionen) antogs 2013 och trädde i kraft den 16 augusti 2017. Konventionen reglerar kvicksilverhantering i olika avseenden och innehåller bland annat förbud mot brytning av kvicksilver, begränsning av export och import av kvicksilver och produkter med kvicksilver tillsatt, krav på åtgärder mot guldutvinning där kvicksilver används, reglering av utsläpp och lagring av kvicksilver och krav på kartläggning av förorenade områden.

EU har genomfört Minamatakonventionen genom EU:s kvicksilverförordning. På vissa områden har EU infört skarpare krav än vad som krävs enligt konventionen. Den ursprungliga versionen av EU:s kvicksilverförordning finns bilagd till denna promemoria. Förordningen har ändrats genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2526 av den 23 september 2022 genom vilken möjligheten till undantag för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall i flytande form har förlängts.

En EU-förordning gäller direkt i medlemsstaterna utan att den behöver genomföras i svensk rätt. Vissa författningsändringar i den nationella rätten kan dock krävas, dels för att uppfylla skyldigheter enligt förordningen, dels för att anpassa svenska regler till EU-reglerna. I Sverige har vissa ändringar genomförts med anledning av EU:s kvicksilverförordning, ändringarna framgår i avsnitt 5. Ytterligare anpassningar till EU-reglerna är dock nödvändiga. Medlemsstaterna får när så är lämpligt tillämpa strängare krav än de som fastställs i EU:s kvicksilverförordning, i enlighet med EUF-fördraget.

3 Gällande svenska regler om kvicksilver

Sverige har ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på den svenska marknaden (9 § förordningen [1998:944] om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (härefter kallad förordningen om förbud m.m.). Med kvicksilver avses i förordningen kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts. Med varor som innehåller kvicksilver avses varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Enligt förbudet får inte

- kvicksilver släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige,
- varor som innehåller kvicksilver släppas ut på den svenska marknaden, och
- kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Från förbudet finns ett antal undantag (10, 11 c och 11 e §§ förordningen om förbud m.m.) som i huvudsak gäller produkter som omfattas av EU-lagstiftning om kvicksilverbegränsningar, t.ex. förpackningar, förpackningskomponenter, batterier och vissa fordon. Dessutom undantas

kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat och yrkesmässig utförelse och införelse av varor i samband med reparation och kalibrering utomlands samt utrustning för militära ändamål.

Kemikalieinspektionen har även ett bemyndigande att meddela undantag eller dispens från förbuden (11 §). De undantag som Kemikalieinspektionen meddelat gäller i huvudsak användning av kvicksilver för analys och forskning (7 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter [KIFS 2017:7] om kemiska produkter och biotekniska organismer).

4 EU:s kvicksilverförordning

4.1 Förbud mot import och export

EU:s kvicksilverförordning förbjuder export av kvicksilver och av kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I till förordningen (artikel 3). Med kvicksilver avses metalliskt kvicksilver. Export av kvicksilverföreningar är tillåten om syftet med exporten är laboratorieforskning och laboratorieanalys. Kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar som inte listas i bilagan får inte exporteras om syftet med exporten är att återvinna kvicksilver.

Import av kvicksilver och de kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I (inklusive kvicksilveravfall från någon av de stora källor som avses i artikel 11 a–d i EU:s kvicksilverförordning) för andra syften än bortskaffande som avfall är förbjuden (artikel 4). Import för bortskaffande av avfall är bara tillåten om exportlandet saknar egen kapacitet att ta hand om avfallet. Undantagsvis är import av kvicksilver och kvicksilverblandningar tillåten för användning som är tillåten i en medlemsstat om den importerande medlemsstaten har lämnat sitt skriftliga samtycke till sådan import.

EU:s kvicksilverförordning förbjuder även export och import av sådana ”produkter med kvicksilver tillsatt” som listas i bilaga II till förordningen, t.ex. batterier, brytare, reläer och lysrörslampor (artikel 5). Export och import av produkter av väsentlig betydelse för civilskydd och militära ändamål samt produkter som är avsedda för forskning, kalibrering av instrument eller användning som referensstandard är dock undantagna från förbudet.

4.2 Restriktioner för användning

Användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vissa tillverkningsprocesser begränsas enligt artikel 7 i EU:s kvicksilverförordning och bilaga III till förordningen. Det rör sig t.ex. om tillverkningsprocesser där kvicksilver används som en elektrod. Artikel 7 innehåller även bestämmelser om att mellanlagring av kvicksilver och de kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I till förordningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

4.3 Förbud mot tillverkning och utsläppande på 67 (130) marknaden

Tillverkning av sådana produkter som innehåller kvicksilver och som listas i bilaga II till EU:s kvicksilverförordning, t.ex. batterier, brytare, reläer och lysrörslampor, är förbjuden (artikel 5).

Tillverkning och utsläppande på marknaden av ”nya produkter med kvicksilver tillsatt” är som huvudregel förbjuden (artikel 8). Med nya produkter med kvicksilver tillsatt avses produkter som inte tillverkades före den 1 januari 2018. Nya tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver och som inte förekom före den 1 januari 2018 är också som huvudregel förbjudna.

Kommissionen har publicerat en lista som omfattar dels produkter med kvicksilver tillsatt som tillverkades före den 1 januari 2018, dels tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar och som var i bruk före den 1 januari 2018 (se <https://circabc.europa.eu>). Listan uppdateras löpande och är inte uttömmande.

Kommissionen kan efter anmälan tillåta en ny produkt med kvicksilver tillsatt eller en ny tillverkningsprocess (artikel 8.6). Ansökan om ett sådant beslut från kommissionen görs hos den behöriga myndigheten i medlemsstaten (artikel 8.3).

4.4 Småskalig utvinning och bearbetning av guld

Artikel 9 i EU:s kvicksilverförordning förbjuder icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld där amalgamering med kvicksilver används för att utvinna guld ur malm. Genom det svenska generella förbudet mot kvicksilver är sådan utvinning förbjuden i Sverige och förekommer såvitt känt inte i landet.

4.5 Användning av tandamalgam

Artikel 10 i EU:s kvicksilverförordning innehåller bestämmelser om användning av tandamalgam. Bestämmelserna innebär att tandamalgam endast får användas i fördoserad inkapslad form. Tandamalgam får inte användas vid tandvårdsbehandlingar av mjölkttänder, på barn under 15 år samt på gravida eller ammande kvinnor såvida inte tandläkaren bedömer att det är absolut nödvändigt på grund av patientens medicinska behov. En tandvårdsinrättning där tandamalgam hanteras ska säkerställa att inrättningen är utrustad med amalgamavskiljare. Tandläkare ska dessutom säkerställa att deras amalgamavfall samlas in av en godkänd anläggning eller ett godkänt företag för avfallshantering.

Medlemsstaterna ska upprätta en nationell handlingsplan med de åtgärder som de avser att genomföra för att fasa ut användningen av tandamalgam. Genom det svenska generella förbudet mot kvicksilver är lagning med amalgam förbjuden i Sverige och användningen av tandamalgam är utfasad sedan lång tid tillbaka. Kemikalieinspektionen har

upprättat en nationell handlingsplan ([National plan of Dental amalgam phase out - Kemikalieinspektionen PM 3/19](#)) och i den beskrivit Sveriges erfarenheter av att fasa ut användningen av amalgam.

68 (130)

4.6 Hantering av kvicksilveravfall

I artiklarna 11 och 12 i EU:s kvicksilverförordning finns bestämmelser om bortskaffande av kvicksilveravfall. Bestämmelserna gäller kvicksilver och kvicksilverföreningar från följande stora källor: kloralkaliindustrin, rening av naturgas, brytning och smältning av andra metaller än järn samt utvinning av cinnober. Kviksilveravfall från sådana källor ska bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön.

Ekonomiska aktörer som är verksamma inom kloralkaliindustrin eller som renar naturgas eller bryter eller smälter andra metaller än järn ska enligt artikel 12.1 senast den 31 maj varje år överlämna uppgifter till de behöriga myndigheterna om sin hantering av kvicksilveravfallet.

Artikel 13 ställer upp krav för lagring av kvicksilveravfall. Artikel 14 ålägger aktörer som driver anläggningar som utför tillfällig lagring av kvicksilveravfall eller omvandling och solidifiering, dvs. omvandling till fast form, av sådant avfall att upprätta ett register om bl.a. avfallets mängd och ursprung. Aktörerna ska senast den 31 januari varje år översända registret till den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

4.7 Rapportering enligt Minamatakonventionen och EU:s kvicksilverförordning

Minamatakonventionen har ratificerats av EU och av EU:s medlemsstater, däribland Sverige. Konventionen föreskriver att medlemsländerna ska rapportera till sekretariatet vilka åtgärder som de har vidtagit för att genomföra bestämmelserna i konventionen, samt om dessa åtgärders effektivitet och om eventuella problem när det gäller att uppfylla konventionens syften (artikel 21).

EU:s medlemsstater ska enligt artikel 18 i EU:s kvicksilverförordning senast den 1 januari 2020 förse kommissionen med en rapport som bl.a. innehåller information om genomförandet av förordningen och information som krävs för att unionen ska kunna genomföra sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 21 i Minamatakonventionen. Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av den information som samlats in i enlighet med artikel 12 i EU:s kvicksilverförordning och information om kvicksilver som finns inom medlemsstatens territorium. Rapporteringen enligt Minamatakonventionen görs alltså dels av kommissionen, dels direkt av Sverige.

Medlemsstaternas rapporter enligt EU:s kvicksilverförordning ska efter den 1 januari 2020 utarbetas och lämnas till kommissionen med lämpliga mellanrum. Medlemsstaterna ska också utan dröjsmål göra de rapporter de har lämnat till konventionens sekretariat tillgängliga för kommissionen.

5 Det svenska genomförandet av EU:s kvicksilverförordning 69 (130)

5.1 Behöriga myndigheter

Enligt artikel 17 i EU:s kvicksilverförordning ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheter enligt förordningen. Naturvårdsverket har i avfallsförordningen utsetts till behörig myndighet enligt artikeln (8 kap. 2 § 3) och ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter som verket får i egenskap av behörig myndighet (8 kap. 3 § andra stycket). Samtidigt har såväl Naturvårdsverket som Kemikalieinspektionen ålagts att utföra vissa uppgifter enligt förordningen.

Att Naturvårdsverket utsetts till behörig myndighet innebär att myndigheten ansvarar för att ta emot de uppgifter som ansvariga aktörer ska lämna enligt artiklarna 12 och 14 i EU:s kvicksilverförordning. Naturvårdsverket ska dessutom fullgöra de skyldigheter om information till kommissionen som anges i artikel 18 i EU:s kvicksilverförordning (7 kap. 13 § avfallsförordningen). I rapporteringsskyldigheten enligt artikel 18 ingår att utarbeta och förse kommissionen med en sammanfattning av den information som samlats in enligt artikel 12.

Ansvarsfördelningen mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen framgår av tabellen nedan.

Uppgift enligt EU:s kvicksilverförordning	Utförare enligt EU:s kvicksilverförordning	Nationell utförare	Lagrum i nationell lagstiftning
Tillåta import enligt artikel 4.1	Importerande medlemsstat	Kemikalieinspektionen	33 § första stycket 3 förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Ta emot anmälan enligt artikel 8.3	Behörig myndighet i berörd medlemsstat	Kemikalieinspektionen	32 § 7 förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
Vidarebefordra anmälan med yttrande enligt artikel 8.4	Berörd medlemsstat	Kemikalieinspektionen	33 § första stycket 3 förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
Handlingsplan för guldutvinning enligt artikel 9.2	Behörig myndighet i berörd medlemsstat	Saknas behov då utpekad verksamhet ej, såvitt känt, bedrivs i Sverige	
Handlingsplan för utfasning av tandamalgalam enligt artikel 10.3	Medlemsstat	Kemikalieinspektionen, som ska ge Naturvårdsverket och Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig	33 § första stycket 3 och andra stycket förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
Ta emot rapportering om stora källor enligt artikel 12.1	Behörig myndighet i berörd medlemsstat	Naturvårdsverket har utsetts till den behöriga myndighet som avses i artikel 17 och ska därmed ta emot rapporteringen	8 kap. 2 § 2 avfallsförordningen (2020:614)
Ta emot register om kvicksilveravfall enligt artikel 14.4	Behörig myndighet i berörd medlemsstat	Naturvårdsverket har utsetts till den behöriga myndighet som avses i artikel 17 och ska därmed ta emot registerna	8 kap. 2 § 2 avfallsförordningen
Medlemsstaterna ska enligt artikel 17 utse behöriga myndigheter enligt förordningen	Medlemsstat	Naturvårdsverket har utsetts till den behöriga myndighet som avses i artikel 17	8 kap. 2 § 2 avfallsförordningen
Rapportering enligt artikel 18	Medlemsstat	Naturvårdsverket, som ska ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller för rapportering enligt artikel 21 i Minimatakonventionen.	7 kap. 13 § första stycket 2 och andra stycket och 7 kap. 14 § avfallsförordningen

Ansvar för att kontrollera att EU:s kvicksilverförordning följs regleras i 2 kap. 20–35 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13). I 2 kap. 21 § anges att Kemikalieinspektionen bland annat ansvarar för primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt utsläppande av varor på marknaden. Ansvar för ett antal angivna EU-förordningar, däribland EU:s kvicksilverförordning (2 kap. 19 § 19). Utöver bestämmelserna om utsläppande på marknaden innehåller EU:s kvicksilverförordning regler om förbud mot export, import och användning. Det finns också ett förbud mot tillverkning av vissa varor med kvicksilver tillsatt. Länsstyrelsernas och kommunernas ansvar för tillsynen när det gäller EU:s kvicksilverförordning framgår av 2 kap. 29–32 §§ och är begränsat till att kontrollera att EU-förordningen följs i de verksamheter som länsstyrelsen respektive kommunen har tillsynsansvar för. Exempelvis ansvarar kommuner för tillsynen av tandvårdsinrättningar medan länsstyrelsen ansvarar för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. I detta ansvar ingår bland annat att kontrollera att rapporteringsskyldighet enligt EU:s kvicksilverförordning följs.

När det gäller tillsynen över införsel till och utförsel från Sverige finns en generell bestämmelse i 2 kap. 33 § miljötillsynsförordningen som anger att en tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om utsläppande på marknaden av kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor, också har ansvar för tillsynen i fråga om införseln till Sverige och utförseln från Sverige av sådana produkter, organismer och varor. Av bestämmelsen framgår också att tillsynsmyndigheten ska samverka med Tullverket. Kemikalieinspektionen har ansvar för den operativa tillsynen för utsläppande på marknaden av kvicksilver. Detta medför att Kemikalieinspektionen också har ansvar för tillsynen över införseln till och utförseln från Sverige av kvicksilver.

5.3 Sanktioner

Av artikel 16 i EU:s kvicksilverförordning följer att medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Enligt samma artikel ska medlemsstaterna anmäla bestämmelserna och åtgärderna till kommissionen senast då bestämmelserna i förordningen börjar tillämpas och utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dessa.

EU:s kvicksilverförordning trädde i kraft den 1 januari 2018. Sverige har anmält till kommissionen att Sverige uppfyller kraven i artikel 16 genom 29 kap. 1 § och 3 § första stycket miljöbalken, dvs. bestämmelserna om miljöbrott och miljöfarlig kemikaliehantering.

6.1 Författningsändringar behövs för att undvika dubbelreglering och för att anpassa det svenska förbudet till förbuden i EU:s kvicksilverförordning

Promemorians förslag: Det svenska förbudet mot kvicksilver ska endast gälla om ett motsvarande förbud inte redan följer av EU:s kvicksilverförordning. Det ska inte heller vara möjligt att göra undantag från förbuden i EU:s kvicksilverförordning.

Skälen för förslaget: En EU-förordning är, enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. En EU-förordning får inte införlivas i nationell rätt och medlemsstaterna får inte heller besluta föreskrifter som rör sådana frågor som regleras i förordningen. I artikel 1 i EU:s kvicksilverförordning klargörs att medlemsstaterna där så är lämpligt får tillämpa strängare krav än vad som fastställs i förordningen. De strängare kraven ska vara förenliga med EUF-fördraget.

Enligt 9 § förordningen om förbud m.m. får inte

- kvicksilver släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige,
- varor som innehåller kvicksilver släppas ut på den svenska marknaden, eller
- kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Det svenska förbudet mot kvicksilver överlappar således förbuden i EU:s kvicksilverförordning, men går också längre än EU-förbudet. Av EU-rätten följer att det svenska kvicksilverförbudet behöver ändras så att det inte överlappar EU:s kvicksilverförordning. EU:s kvicksilverförordning reglerar alla delar i kvicksilverhanteringen från tillverkning och införsel till avfallshantering och utförsel. Eftersom EU:s kvicksilverförordning är en horisontell reglering bör det tydliggöras att den ska tillämpas i första hand. Detta bör framgå genom att det införs en ny bestämmelse som tydliggör att det svenska förbudet endast gäller om ett motsvarande förbud inte redan följer av EU:s kvicksilverförordning. När det gäller exempelvis användningen av tandamalgam innebär detta att viss användning är förbjuden genom EU:s kvicksilverförordning och resterande användning är förbjuden genom det svenska generella förbudet mot kvicksilveranvändning. Sammantaget är all användning av tandamalgam som huvudregel förbjuden i Sverige.

Det finns ett antal undantag från det svenska kvicksilverförbudet som framgår av 10, 11 c och 11 e §§ förordningen om förbud m.m. Enligt 11 § samma förordning får Kemikalieinspektionen också meddela undantag eller dispens från förbuden. Det bör klargöras att undantagen enligt de svenska reglerna endast gäller om hanteringen inte är förbjuden enligt EU:s kvicksilverförordning. På så vis begränsas undantagen till de svenska

förbuden och det tydliggörs att det inte är möjligt att med stöd av svenska (130) regler göra undantag från förbuden i EU:s kvicksilverförordning.

Den svenska avfallsförordningen innehåller regler om spårbarhet av farligt avfall, till vilket kvicksilveravfall räknas (6 kap.). Bestämmelserna i avfallsförordningen innehåller bland annat en anteckningsskyldighet för aktörer som på olika sätt hanterar farligt avfall. Dessa bestämmelser överlappar till viss del bestämmelserna i EU:s kvicksilverförordning om rapportering om stora källor och spårbarhet av kvicksilveravfallartiklarna 12 och 14). Bestämmelserna i EU:s kvicksilverförordning omfattar dock registrering av delvis andra uppgifter än vad som följer av anteckningsskyldigheten i avfallsförordningen. Därutöver är det enligt EU:s kvicksilverförordning fråga om en årlig rapportering med ett delvis annat syfte än den i avfallsförordningen. Det finns därför inget behov av att ändra bestämmelserna om spårbarhet av farligt avfall i avfallsförordningen.

6.2 Bestämmelser om de behöriga myndigheterna enligt EU:s kvicksilverförordning behöver kompletteras

Promemorians förslag: Naturvårdsverket ska vara behörig myndighet för att ta emot

- rapportering enligt artikel 12.1 om kvicksilveravfall från kloralkaliindustrin, eller verksamheter som rör rening av naturgas, eller brytning och smältning av andra metaller än järn, och
- register enligt artikel 14.4 om tillfällig lagring, omvandling eller solidifiering av kvicksilveravfall.

Utpekandet av Naturvårdsverket som behörig myndighet enligt artikel 17 ska tas bort.

Skälen för förslaget: Enligt artikel 17 i EU:s kvicksilverförordning ska medlemsstaterna utse behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheter enligt förordningen. Naturvårdsverket har utsetts till behörig myndighet enligt artikeln (8 kap. 2 § 3 avfallsförordningen). Detta är dock missvisande mot bakgrund av att även Kemikalieinspektionen tilldelats uppgifter enligt EU:s kvicksilverförordning (32 och 33 §§ förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer). Även placeringen av bestämmelsen, i 8 kap. som har rubriken ”Införsel och utförsel av avfall”, är missvisande eftersom de skyldigheter som faller på en behörig myndighet enligt EU:s kvicksilverförordning inte bara rör införsel och utförsel av kvicksilveravfall.

För att förtydliga regleringen bör en behörig myndighet utses för varje skyldighet som följer av EU:s kvicksilverförordning och den nuvarande bestämmelsen tas bort.

Som framgår i avsnitt 5.1 har Naturvårdsverket utsetts till behörig myndighet enligt EU:s kvicksilverförordning, och ansvarar därmed för att ta emot rapporter om stora källor enligt artikel 12 och register om kvicksilveravfall enligt artikel 14 i EU:s kvicksilverförordning. Det bör dock tydliggöras att Naturvårdsverket är den behöriga myndigheten för att

ta emot uppgifter enligt artiklarna. På så sätt blir det tydligt för de uppgiftsskyldiga aktörerna vilken myndighet som är behörig att ta emot uppgifterna i Sverige samtidigt som Naturvårdsverkets uppdrag när det gäller uppgifter om kvicksilveravfall tydliggörs.

Enligt artikel 9 i EU:s kvicksilverförordning ska den behöriga myndigheten i en medlemsstat ta fram en nationell handlingsplan om det finns bevis för att det förekommer ”fler än isolerade fall av bristande efterlevnad” av förbudet i förordningen mot icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld där kvicksilveramalgamering används. Genom det svenska generella förbudet mot kvicksilver är sådan utvinning och bearbetning förbjuden i Sverige och någon sådan verksamhet bedrivs såvitt känt inte i landet. Det saknas därför anledning att utse en behörig myndighet enligt artikel 9.

6.3 Sanktioner

6.3.1 Det saknas skäl att införa nya straffbestämmelser för överträdelser av EU:s kvicksilverförordning

Promemorians bedömning: Det krävs inga nya bestämmelser om straff med anledning av EU:s kvicksilverförordning.

Skälen för bedömningen: Sverige har sedan 2009 ett generellt förbud mot utsläppande på marknaden och användande av kvicksilver och förbud mot utsläppande på marknaden av varor som innehåller kvicksilver (9 § förordningen om förbud m.m.). Överträdelser av de svenska förbuden är kriminaliserade genom miljöbalkens sanktionssystem, närmare bestämt genom 29 kap. 1 § (miljöbrott) och 29 kap. 3 § första stycket (miljöfarlig kemikaliehantering).

EU:s kvicksilverförordning förbjuder viss hantering av kvicksilver, kvicksilverblandningar och föreningar och produkter med kvicksilver tillsatt, närmare bestämt förbjuds import, export, tillverkning och utsläppande på marknaden och viss användning. De tillämpliga straffbestämmelserna i miljöbalken straffbelägger dels utsläpp av ämne i mark, vatten eller luft och förvaring av ämne eller hantering av avfall som medför eller kan medföra fara för människors hälsa och miljön, eller annan olägenhet i miljön (29 kap. 1 §), dels underlåtenhet att vidta behövliga försiktighetsmått och genom denna underlåtenhet orsaka eller riskera att orsaka skada på människor eller i miljön (29 kap. 3 § första stycket). Utan att kvicksilver uttryckligen nämns straffbelägger bestämmelserna alltså förfaranden som är reglerade i EU:s kvicksilverförordning om dessa kan leda till sådan fara som krävs för ansvar enligt 29 kap 1 § eller 29 kap. 3 § första stycket.

Därutöver straffbelägger lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) införsel och utförsel av varor som omfattas av ett särskilt förbud mot eller villkor för införseln eller utförseln. För smuggling döms också den som uppsåtligen från landet för ut en vara i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för utförsel eller efter utförseln förfogar över varan i strid med förbudet eller villkoret. Stadgandet i smugglingslagen utgör ett exempel på ett s.k. blankettstraffstadgande.

Med uttrycket avses en bestämmelse som föreskriver straff för (130) överträdelser av en annan bestämmelse. Vilka varor som omfattas av särskilt föreskrivna in- eller utförselrestriktioner framgår alltså inte av smugglingslagen. Med in- och utförsel avses att en vara förts över gränsen för svenskt territorium (2 kap. 1 § första stycket smugglingslagen).

EU:s kvicksilverförordning innehåller utförsel- och införselrestriktioner för kvicksilver, kvicksilverföreningar, kvicksilverblandningar och produkter med kvicksilver tillsatt genom att förordningen förbjuder sådan import och export. EU:s kvicksilverförordning är direkt tillämplig i Sverige. Eftersom export och import av vissa särskilt utpekade varor med tillsatt kvicksilver är förbjuden enligt EU:s kvicksilverförordning, skulle även vissa överträdelser av EU:s kvicksilverförordning kunna leda till straffansvar enligt smugglingslagen.

Förhållandet mellan miljöbalkens brottskatalog och smugglingslagen regleras i miljöbalken. Av 29 kap. 11 § andra stycket framgår att om gärningen är straffbar enligt både 29 kap. miljöbalken och smugglingslagen men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till ansvar enligt 29 kap. miljöbalken. Bestämmelsen innebär således att smugglingslagen ska tillämpas i första hand och att miljöbalken ska tillämpas i de fall det inte går att döma till ansvar enligt smugglingslagen (se prop. 2018/19:79 s. 27–29).

Från och med den 1 januari 2023 är det straffbelagt att lämna avfall till en obehörig mottagare, dvs. någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen (29 kap. 5 § 15 miljöbalken). Enligt artikel 10.6 i EU:s kvicksilverförordning är tandläkare skyldiga att säkerställa att amalgamavfall samlas in av en godkänd anläggning eller ett godkänt företag för avfallshandling. Överträdelser av den bestämmelsen skulle kunna leda till straffansvar enligt 29 kap. 5 § 15 miljöbalken.

Sammanfattningsvis är 29 kap. 1 § och 3 § första stycket och 29 kap. 5 § 15 miljöbalken liksom smugglingslagens straffbestämmelser tillämpliga på överträdelser av EU:s kvicksilverförordning. Sverige har alltså straffbestämmelser på plats för de allvarligaste överträdelserna av EU:s kvicksilverförordning. Det saknas i dagsläget skäl att utöka kriminaliseringen till att omfatta fler överträdelser av förordningen.

6.3.2 Miljösanktionsavgifter för vissa överträdelser av EU:s kvicksilverförordning bör införas

Promemorians förslag: Tre nya miljösanktionsavgifter ska införas för överträdelser av EU:s kvicksilverförordning.

- Den som inte har föreskriven amalgamavskiljare ska betala en miljösanktionsavgift med 30 000 kronor.
- Den som är försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter om kvicksilveravfall från kloralkaliindustrin, eller verksamheter som rör rening av naturgas, eller brytning och smältning av andra metaller än järn ska betala en miljösanktionsavgift med 20 000 kronor.
- Den som är försenad med att lämna in föreskrivet register om tillfällig lagring, omvandling eller solidifiering av kvicksilveravfall ska betala en miljösanktionsavgift med 20 000 kronor.

Skälen för förslaget: Överträdelser av bestämmelser i miljölagstiftningen kan utöver straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken sanktioneras genom miljösanktionsavgifter. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Enligt 30 kap. 1 § miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) ska betalas av den som åsidosätter bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde. Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna.

För att ett förfarande ska beläggas med en miljösanktionsavgift krävs att det är fråga om en tydlig handlingsregel och att det är enkelt att konstatera att en överträdelse har skett och att bestämma vilket belopp som ska betalas vid varje enskilt tillfälle. Om mer ingående bedömningar behöver göras eller om en överträdelse bedöms vara av mer allvarlig art bör inte miljösanktionsavgift väljas som sanktion. Eftersom det vare sig krävs att uppsåt eller oaktsamhet kan konstateras rör det sig vidare om en slags strikt ansvar.

Det är tillsynsmyndigheten som beslutar om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften ska uppgå till minst 1 000 kr och högst 1 000 000 kr. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelser avser (30 kap. 1 § andra stycket miljöbalken). Med överträdelsens allvar menas de objektiva omständigheterna, exempelvis överträdelsens omfattning och varaktighet. Med betydelsen av den bestämmelse som överträdelser avser menas bestämmelsens skyddsintresse. Om en bestämmelse syftar till att skydda människors hälsa eller miljön bör man se allvarligare på en överträdelse än om den syftar till att skydda exempelvis estetiska intressen (prop. 1997/98:45, del 1, s. 538–539).

Många handlingsregler i EU:s kvicksilverförordning är olämpliga att sanktionera med miljösanktionsavgifter eftersom de är komplexa och det kan krävas en omfattande utredning för att konstatera om det har skett en

överträdelse eller inte. Det finns dock några överträdelser av bestämmelser (130) i EU:s kvicksilverförordning som kan vara lämpliga att sanktionera med miljöstraff. Detta gäller överträdelse av artikel 10.4 genom att inte ha amalgamavskiljare, överträdelse av artikel 12.1 genom att inte i tid rapportera föreskrivna uppgifter om kvicksilveravfall från kloralkaliindustrin, rening av naturgas och brytning och smältning av andra metaller än järn till den behöriga myndigheten och överträdelse av artikel 14.4 genom att inte i tid till behörig myndighet översända register om tillfällig lagring av kvicksilveravfall eller omvandling eller solidifiering av kvicksilveravfall. I dessa fall rör det sig om klart avgränsade överträdelser som är enkla att konstatera utan att det krävs några större utredningsinsatser av tillsynsmyndigheten. En miljöstraff framstår i dessa fall som en lämplig, proportionerlig och effektiv åtgärd och bör kunna bidra till att åstadkomma ett effektivt system där fler följer regler till skydd för människors hälsa och miljön.

Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som är skadligt för människors hälsa och miljö. Den huvudsakliga kvicksilverhanteringen i Sverige sker hos tandläkare. Tillsynsmyndigheterna bör därför ha möjlighet att ingripa mot överträdelser av artikel 10.4 som begås av tandvårdsinrättningar med en miljöstraff. En rimlig miljöstraff för att inte inneha amalgamavskiljare som uppfyller kraven i förordningen på tandvårdsinrättningar bedöms uppgå till 30 000 kr. Avgiften bör vara kännbar och överstiga kostnaden för att installera och underhålla en amalgamavskiljare, vilket kostar ca 10 000 kr årligen. För överträdelser av artiklarna 12 och 14 i EU:s kvicksilverförordning genom att inte överlämna uppgifter och register inom föreskriven tid bedöms en rimlig straff för uppgå till 20 000 kr. Även i dessa fall är det rimligt att tillsynsmyndigheterna har möjlighet att ingripa mot överträdelser med en miljöstraff.

Kommissionen förväntas lägga fram ett förslag till revidering av EU:s kvicksilverförordning under 2023, vilket förväntas innehålla förslag till strängare bestämmelser. De nu föreslagna bestämmelserna om miljöstraff kan därför behöva ses över eller kompletteras när ändringar har beslutats.

7 Ikraftträdande- och överträdelsebestämmelser

Promemorians förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Promemorians bedömning: Inga övergångsbestämmelser behövs.

Skälen för förslaget: Eftersom EU:s kvicksilverförordning redan har börjat gälla i Sverige bör förslagen i promemorian träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 januari 2024.

Övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.

I denna konsekvensutredning analyseras och beskrivs konsekvenser för samhällets aktörer till följd av förslagen i promemorian. Genom förslagen förtydligas att det svenska generella förbudet mot kvicksilver endast gäller om inte ett motsvarande förbud följer av EU:s kvicksilverförordning. Dessutom föreslås att det införs miljöstraffavgifter för överträdelser av vissa bestämmelser i EU:s kvicksilverförordning.

Det är endast konsekvenserna av dessa förslag som bedöms. Konsekvenserna av EU:s kvicksilverförordning ligger utanför detta ärende. Kommissionen har dock gjort en konsekvensanalys som låg till grund för förslaget till EU-förordning (COM(2016)39, SWD(2016)14, SWD(2016)17 och SWD(2016)18).

Konsekvensutredningen är strukturerad med beaktande av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

8.1 Beskrivning av problemet och syftet med regleringen

Det svenska generella förbudet mot kvicksilver överlappar förbuden i EU:s kvicksilverförordning. För att undvika dubbelreglering behöver det klargöras att det svenska förbudet endast gäller om ett motsvarande förbud inte följer EU:s kvicksilverförordning och att undantagen från det svenska förbudet inte gäller för förbuden i EU:s kvicksilverförordning, dvs. att det inte är möjligt göra undantag från EU-förbuden. Därutöver föreslås att det ska bli möjligt att besluta om miljöstraffavgift vid vissa överträdelser av EU:s kvicksilverförordning. Målsättningen med det senare förslaget är att få en överensstämmelse med EU:s regelverk och säkerställa att Sverige lever upp till kraven på att införa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträdelser av EU:s kvicksilverförordning. Därutöver föreslås att Naturvårdsverkets uppgifter enligt EU:s kvicksilverförordning tydliggörs.

8.2 Alternativa lösningar och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Alternativa lösningar saknas när det gäller de överlappande förbuden. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innebär att medlemsstaterna inte kan behålla nationell lagstiftning som reglerar samma sak som EU-lagstiftningen. Att behålla det svenska förbudet oförändrat i den del det överlappar EU-förbudet skulle innebära att förhållandet mellan det svenska förbudet och EU-förbuden skulle förbli otydligt. Det är särskilt otydligt hur undantagen från det svenska förbudet förhåller sig till EU-förbuden. Att behålla lagstiftningen oförändrad är därmed något som skulle kunna leda till att kommissionen inleder ett överträdelseärende mot Sverige.

Genom att införa miljöstraffavgifter kan man vänta sig att EU:s (130) kvicksilverförordning i högre utsträckning följs.

8.3 Konsekvenser för människors hälsa och miljön

Genomförandet av förslagen om ändringar i förordningen om förbud m.m. bedöms inte få några konsekvenser för människors hälsa och miljön eftersom ett motsvarande förbud redan finns på EU-nivå.

Den föreslagna bestämmelsen om miljöstraffavgift innebär sannolikt att föreskriften om att inneha en amalgamavskiljare som uppfyller föreskrivna krav följs i större utsträckning, vilket gynnar det allmänna intresset av hälsoskydd.

8.4 Konsekvenser för enskilda

Genom förslaget sanktioneras vissa överträdelser av EU:s kvicksilverförordning med miljöstraffavgift. Bestämmelserna träffar aktörer som kan komma att hantera kvicksilver på olika sätt, närmare bestämt tandvårdsinrättningar och företag verksamma i kloralkaliindustrin eller som ägnar sig åt rening av naturgas eller brytning och smältning av andra metaller än järn. Det finns ca 4 430 tandvårdsmottagningar i Sverige, 880 mottagningar i offentlig regi inom de 21 regionerna och 3 550 privata mottagningar. I Sverige finns i dagsläget inte några verksamheter inom de utpekade industrisektorerna. Även företag som utför tillfällig lagring av kvicksilveravfall eller omvandling och solidifiering av kvicksilveravfall träffas av bestämmelserna. I Sverige finns för närvarande en anläggning som tillfälligt lagrar kvicksilver. Förslaget om miljöstraffavgifter är endast tillämpligt om någon av dessa aktörer handlar i strid med bestämmelserna. I övrigt bedöms inte förslaget till straffbestämmelser ha några konsekvenser för de aktörer som kan träffas av beslut om miljöstraffavgift.

8.5 Konsekvenser för statliga myndigheter och domstolar

Justeringen av det svenska generella förbudet mot kvicksilver till EU:s kvicksilverförordning bedöms inte få några konsekvenser för statliga myndigheter och domstolar.

Länsstyrelser kan komma att beröras i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter som hanterar kvicksilver när det gäller beslut om miljöstraffavgift för överträdelser av uppgiftsskyldigheten enligt EU:s kvicksilverförordning. Förslaget bör kunna rymmas inom ramen för den tillsynsverksamhet som bedrivs redan i dag och medför därför inga ytterligare kostnader.

Beslut om miljöstraffavgift kan överklagas till mark- och miljödomstol. Förslagen om miljöstraffavgift kan därför innebära konsekvenser för mark- och miljödomstolarna i form av viss ökad

ärendetillströmning. Denna konsekvens bedöms dock vara marginell och rymmas inom befintliga ramar.

Förslaget att utse Naturvårdsverket till behörig myndighet enligt artiklarna 12.1 och 14.4 i EU:s kvicksilverförordning syftar till att tydliggöra Naturvårdsverkets uppdrag, men bedöms inte innebära något utökat ansvar för myndigheten. Naturvårdsverket är redan i dag utsedd till behörig myndighet enligt artikel 17 i EU:s förordning om kvicksilver.

8.6 Konsekvenser för kommuner

Kommunerna berörs eftersom de har tillsynsansvar för bland annat tandvårdsinrättningar och kan komma att besluta om miljöskaktionsavgifter. Förslaget bör kunna rymmas inom ramen för den tillsynsverksamhet som bedrivs redan i dag och medför därför inga ytterligare kostnader.

Förslagen har ingen påverkan på den kommunala självstyrelsen.

8.7 Övriga konsekvenser

Förslagen bedöms inte leda till några konsekvenser för statsbudgeten eller för hushåll eller konsumenter. Det uppstår inte heller några fördelningsmässiga konsekvenser, sociala konsekvenser eller konsekvenser för jämställdheten till följd av förslagen i promemorian.

8.8 Förslagets överensstämmelse med EU-rätten

De ändringar som föreslås i denna promemoria bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU. Enligt EU:s kvicksilverförordning får medlemsstaterna tillämpa strängare krav än de som fastställs i förordningen (artikel 1).

Ändringarna i 9 och 10 §§ förordningen om förbud m.m. innebär anpassningar av bestämmelserna utifrån begränsningar som följer av EU:s kvicksilverförordning. Det svenska kvicksilverförbudet har funnits sedan början av 1990-talet. Det har inte skett någon förändring av det nationella förbudet utöver vad som bedömts nödvändigt för att anpassa bestämmelserna till förbuden i EU:s kvicksilverförordning och något nytt har inte tillförts det svenska förbudet. Förslagen bedöms därför inte omfattas av anmälningsplikt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Införandet av miljöskaktionsavgifter sker för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt artikel 16 i EU:s kvicksilverförordning och ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen.

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/852

av den 17 maj 2017

om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ⁽¹⁾,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ⁽²⁾, och

av följande skäl:

- (1) Kvikksilver är ett mycket giftigt ämne och utgör ett globalt och omfattande hot mot människors hälsa, inklusive i form av metylkvicksilver i fisk och skaldjur, ekosystem samt i vilda djur och växter. Kvikksilverföroreningarna är gränsöverskridande, mellan 40 % och 80 % av den totala depositionen av kvicksilver i unionen har sitt ursprung utanför unionen. Därför krävs åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
- (2) De flesta kvicksilverutsläpp och tillhörande exponeringsrisker härrör från antropogen verksamhet, bland annat primär kvicksilverbrytning och bearbetning, användning av kvicksilver i produkter och industriprocesser, icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld samt kolförbränning och hantering av kvicksilveravfall.
- (3) I det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU ⁽³⁾, fastställs det långsiktiga målet om en giftfri miljö, och för detta ändamål föreskrivs att åtgärder krävs för att till 2020 säkerställa en minimering av betydande negativa effekter av kemikalier på människors hälsa och miljön.

⁽¹⁾ EUT C 303, 19.8.2016, s. 122.

⁽²⁾ Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 mars 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 april 2017.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171).

- (4) Kommissionens meddelande av den 28 januari 2005 till rådet och Europaparlamentet med titeln *Gemenskapens kvicksilverstrategi*, som sågs över den 7 december 2010 (nedan kallad *strategin*), syftar till att minimera och, när så är möjligt, slutligen helt undanröja de globala antropogena kvicksilverutsläppen till luft, vatten och mark.
- (5) Betydande framsteg har gjorts i unionen under de senaste tio åren när det gäller hanteringen av kvicksilver efter antagandet av strategin och av ett antal olika åtgärder avseende utsläpp och användning av kvicksilver, tillgång och efterfrågan på kvicksilver samt hantering av överskott och lager av kvicksilver.
- (6) I strategin rekommenderas att förhandlingar om och ingående av ett internationellt rättsligt bindande instrument om kvicksilver bör vara en prioritering, eftersom enbart unionsåtgärder inte kan garantera ett effektivt skydd för unionens befolkning mot kvicksilvrets negativa hälsoeffekter.
- (7) Unionen och 26 medlemsstater har undertecknat 2013 års Minamatakonvention om kvicksilver (nedan kallad *konventionen*). De två medlemsstater som inte har undertecknat konventionen, Estland och Portugal, har uttryckt sitt åtagande att ratificera den. Unionen och samtliga medlemsstater har därför åtagit sig att ingå, införliva och genomföra konventionen.
- (8) Ett snabbt godkännande av konventionen av unionen och medlemsstaternas ratificering av den kommer att uppmuntra viktiga globala användare och utsläppare av kvicksilver, som har undertecknat konventionen, att ratificera och genomföra den.
- (9) Denna förordning bör komplettera unionens regelverk och innehålla de bestämmelser som krävs för att säkerställa att unionens regelverk fullständigt överensstämmer med konventionen, så att unionen och dess medlemsstater kan godkänna respektive ratificera och genomföra konventionen.
- (10) Ytterligare åtgärder från unionens sida som går utöver kraven i konventionen skulle, likt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 ⁽¹⁾, bana väg för kvicksilverfria produkter och processer.
- (11) I enlighet med artikel 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) hindrar denna förordning inte någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, förutsatt att dessa åtgärder är förenliga med fördragen och har anmälts till kommissionen.
- (12) Det exportförbud för kvicksilver som fastställs i förordning (EG) nr 1102/2008 bör kompletteras med restriktioner för import av kvicksilver beroende på kvicksilvrets källa, avsedda användning och ursprungsort. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 ⁽²⁾ bör fortsätta att vara tillämplig på import av kvicksilveravfall, särskilt vad gäller de behöriga myndigheternas befogenheter enligt den förordningen.
- (13) Bestämmelserna i denna förordning om import av kvicksilver och av kvicksilverblandningar syftar till att säkerställa att unionen och medlemsstaterna uppfyller konventionens krav i fråga om handel med kvicksilver.
- (14) Export, import och tillverkning av en rad produkter med kvicksilver tillsatt står för en stor del av användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar inom unionen och globalt, och bör förbjudas.
- (15) Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar de bestämmelser i unionens regelverk som fastställer strängare krav för produkter med kvicksilver tillsatt, inbegripet avseende högsta kvicksilverinnehåll.
- (16) Användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar i tillverkningsprocesser bör fasas ut, och i detta syfte bör incitament ges för forskning om ämnen som alternativ till kvicksilver med egenskaper som är ofarliga eller i vart fall mindre farliga för miljön och för människors hälsa.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (EUT L 304, 14.11.2008, s. 75).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

- (17) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006⁽¹⁾ är tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av de fem fenyolkvicksilverföreningar som avses användas, särskilt som katalysatorer, för produktion av polyuretan förbjuden från och med den 10 oktober 2017. Användning av andra katalysatorer som innehåller kvicksilver i produktion av polyuretan bör också vara förbjuden från och med den 1 januari 2018.
- (18) Produktion av alkoholat som inbegriper användning av kvicksilver som en elektrod bör fasas ut och sådana tillverkningsprocesser bör ersättas med gångbara kvicksilverfria tillverkningsprocesser så snart som möjligt. I avsaknad av relevanta tillgängliga kvicksilverfria tillverkningsprocesser bör villkor fastställas för produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat som inbegriper användning av kvicksilver. Det bör vidtas åtgärder för att minska användningen av kvicksilver för att fasa ut dess användning i sådan produktion så snabbt som möjligt och under alla omständigheter före den 1 januari 2028.
- (19) Tillverkning och utsläppande på marknaden av nya produkter med kvicksilver tillsatt och användning av nya tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar skulle öka användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt kvicksilverutsläppen inom unionen. Sådan ny verksamhet bör därför förbjudas, såvida inte en bedömning visar att den nya produkten med kvicksilver tillsatt eller den nya tillverkningsprocessen skulle innebära betydande miljö- eller hälsofördelar och inte skulle utgöra någon betydande risk för vare sig miljön eller människors hälsa, och att det inte finns några tekniskt genomförbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.
- (20) Användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar inom icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld står för en betydande del av användningen och utsläppen av kvicksilver globalt, med negativa effekter både för lokalsamhällen och på global nivå. Sådan användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar bör därför förbjudas enligt denna förordning och regleras på internationell nivå. Utan att det påverkar förbudet mot sådan användning och utöver medlemsstaternas genomförande av effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av denna förordning, är det även lämpligt att sörja för att det finns en nationell handlingsplan i händelse av fler än isolerade fall av bristande efterlevnad för att hantera problemet med icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld där kvicksilveramalgamering används för att utvinna guld ur malm.
- (21) Användning av kvicksilver i tandamalgam är det främsta användningsområdet för kvicksilver i unionen, och det utgör en betydande källa till förorening. Användningen av tandamalgam bör därför fasas ut i enlighet med konventionen och nationella handlingsplaner som baseras i synnerhet på de åtgärder som förtecknas i del II i bilaga A till konventionen. Kommissionen bör bedöma och rapportera om möjligheten att fasa ut användningen av tandamalgam på längre sikt, helst till 2030, med beaktande av de nationella handlingsplaner som krävs enligt denna förordning, samtidigt som medlemsstaternas behörighet att organisera och ge hälso- och sjukvård respekteras fullt ut. Dessutom bör särskilda förebyggande hälsoskyddsåtgärder vidtas för sårbara befolkningsgrupper, såsom barn och gravida eller ammande kvinnor.
- (22) Endast användning av tandamalgam i fördoserad inkapslad form bör vara tillåten, och användning av amalgamavskiljare i tandvårdsinrättningar där tandamalgam används eller där fyllningar av tandamalgam eller tänder som innehåller sådana fyllningar avlägsnas bör göras obligatorisk för att skydda tandläkare och patienter från kvicksilverexponering, och för att säkerställa att det avfall som uppstår samlas in och bortskaffas i enlighet med hållbar avfallshantering och att det under inga omständigheter släpps ut i miljön. I detta avseende bör tandläkares användning av kvicksilver i bulk förbjudas. Amalgamkapslar som beskrivs i de europeiska standarderna EN ISO 13897:2004 och EN ISO 24234:2015 anses vara lämpliga att användas av tandläkare. Vidare bör en minimiavskiljningseffektivitet för amalgamavskiljare införas. Efterlevnaden avseende amalgamavskiljare bör grundas på relevanta standarder, t.ex. den europeiska standarden EN ISO 11143:2008. Med tanke på storleken på de ekonomiska aktörer inom tandvårdssektorn som berörs av införandet av dessa krav bör tillräcklig tid ges för anpassning till de nya kraven.

(¹) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

- (23) Utbildning av tandläkarstuderande och tandläkare i användning av kvicksilverfria alternativ, särskilt för sårbara befolkningsgrupper såsom barn och gravida eller ammande kvinnor, samt bedrivande av forskning och innovation i fråga om munhälsa, för att förbättra kunskaperna om befintliga material och tekniker för lagning av tänderna och för att utveckla nya material, kan bidra till att minska användningen av kvicksilver.
- (24) I slutet av 2017 kommer mer än 6 000 ton flytande kvicksilveravfall att genereras i unionen, huvudsakligen till följd av den obligatoriska avvecklingen av kvicksilverceller inom klor-alkaliindustrin i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU⁽¹⁾. Med tanke på den begränsade kapacitet som finns tillgänglig för omvandling av flytande kvicksilveravfall, bör tillfällig lagring av flytande kvicksilveravfall fortfarande vara tillåten enligt denna förordning, under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att säkerställa att allt sådant avfall som produceras omvandlas och, i tillämpliga fall, solidifieras. Sådan lagring bör ske i enlighet med de krav som fastställts i rådets direktiv 1999/31/EG⁽²⁾.
- (25) Eftersom kvicksilver i flytande form är ett mycket farligt ämne, bör slutlagring av kvicksilveravfall utan förbehandling förbjudas på grund av de risker som ett sådant bortskaffande innebär. Kvicksilveravfallet bör därför genomgå en lämplig omvandling, och i tillämpliga fall, solidifiering före slutlagringen. I detta syfte och för att minska de risker som sammanhänger härmed bör medlemsstaterna beakta de tekniska riktlinjerna för kvicksilver i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.
- (26) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordnings bestämmelser om avfall, bör åtgärder vidtas för att säkerställa ett ändamålsenligt system för spårbarhet längs hela kedjan för hantering av kvicksilveravfall, varigenom producenter av kvicksilveravfall och aktörer som driver anläggningar för avfallshantering som lagrar och behandlar sådant avfall är skyldiga att upprätta ett informationsregister, som en del av det register som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG⁽³⁾.
- (27) Enligt konventionen är parterna skyldiga att sträva efter att utveckla lämpliga strategier för att identifiera och bedöma områden som förorenats med kvicksilver eller kvicksilverföreningar. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU⁽⁴⁾ är aktörer som driver industrianläggningar skyldiga att ta itu med markföreningar. Dessutom ålägger Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG⁽⁵⁾ medlemsstaterna att ta itu med markföreningar som har negativa konsekvenser för en vattenförekomsts status. Därför bör ett informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna ske så att de kan dela med sig av erfarenheter från de initiativ och åtgärder som vidtagits på nationell nivå.
- (28) För att avspegla den aktuella vetenskapliga förståelsen av de risker som metylkviksilver medför, bör kommissionen vid genomförandet av översynen av denna förordning utvärdera de aktuella hälsobaserade intagen, och fastställa nya hälsoriktmärken avseende kvicksilver.
- (29) I syfte att anpassa unionens lagstiftning till beslut som fattats av konventionens partskonferens och som stöds av unionen genom ett rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 218.9 i EUF-fördraget, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till denna förordning och med avseende på en förlängning av den tillåtna perioden för tillfällig lagring av kvicksilveravfall. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning⁽⁶⁾. I synnerhet för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

⁽¹⁾ Kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för kloralkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 332, 11.12.2013, s. 34).

⁽²⁾ Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

⁽⁶⁾ EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

- (30) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, när det gäller att anta formulär för import och export, att fastställa tekniska krav för miljömässigt hållbar mellanlagring av kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar, att förbjuda eller tillåta nya produkter med kvicksilver tillsatt och nya tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar samt att närmare ange rapporteringsskyldigheter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ⁽¹⁾.
- (31) Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för överträdelse av denna förordning och säkerställa att de genomförs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.
- (32) Med tanke på karaktären på och omfattningen av de ändringar som måste göras av förordning (EG) nr 1102/2008, och för att skapa ökad rättssäkerhet, klarhet, insyn och förenkling av lagstiftningen, bör den förordningen upphävas.
- (33) För att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och de ekonomiska aktörer som berörs av denna förordning ska ha tillräckligt med tid för att anpassa sig till den nya ordning som fastställs genom denna förordning bör den tillämpas från och med den 1 januari 2018.
- (34) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot antropogena utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar, bland annat genom förbud mot export och import av kvicksilver och produkter med kvicksilver tillsatt, begränsningar för användning av kvicksilver i tillverkningsprocesser, produkter, icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld och i tandamalgam samt skyldigheter avseende kvicksilveravfall, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av kvicksilverföreningarnas gränsöverskridande karaktär och arten av de åtgärder som ska vidtas, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

I denna förordning fastställs bestämmelser och villkor för användning och lagring av samt handel med kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar, och tillverkning och användning av samt handel med produkter med kvicksilver tillsatt, samt för hantering av kvicksilveravfall, i syfte att säkerställa en hög nivå av skydd för människors hälsa och miljön mot antropogena utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Medlemsstaterna får när så är lämpligt tillämpa strängare krav än de som fastställs i denna förordning, i enlighet med EUF-fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. *kvicksilver*: metalliskt kvicksilver (Hg, CAS-nummer 7439-97-6).
2. *kvicksilverförening*: ämne bestående av kvicksilveratomer och en eller flera atomer av andra grundämnen som kan delas upp i olika beståndsdelar endast genom kemiska reaktioner.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

3. *blandning*: blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
4. *produkt med kvicksilver tillsatt*: en produkt eller produktkomponent som innehåller kvicksilver och/eller kvicksilverföreningar som tillsatts med avsikt.
5. *kvicksilveravfall*: metalliskt kvicksilver som betecknas som avfall i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.
6. *export*: något av följande:
 - a) Slutlig eller tillfällig export av kvicksilver, kvicksilverföreningar, kvicksilverblandningar och produkter med kvicksilver tillsatt som uppfyller villkoren i artikel 28.2 i EUF-fördraget.
 - b) Återexport av kvicksilver, kvicksilverföreningar, kvicksilverblandningar och produkter med kvicksilver tillsatt som inte uppfyller villkoren i artikel 28.2 i EUF-fördraget och som genomgår ett annat tullförfarande än unionens externa transiteringsförfarande för befordran av varor genom unionens tullområde.
7. *import*: fysiskt införande i unionens tullområde av kvicksilver, kvicksilverföreningar, kvicksilverblandningar och produkter med kvicksilver tillsatt som genomgår ett annat tullförfarande än unionens externa transiteringsförfarande för befordran av varor genom unionens tullområde.
8. *bortskaffande*: bortskaffande enligt definitionen i artikel 3.19 i direktiv 2008/98/EG.
9. *primär kvicksilverbrytning*: gruvbrytning som har till främsta syfte att hitta kvicksilver.
10. *omvandling*: kemisk omvandling av kvicksilvrets fysiska tillstånd från flytande form till kvicksilversulfid eller en jämförbar kemisk förening som är lika eller mer stabil och lika eller mindre löslig i vatten och som inte utgör någon större miljö- eller hälsofara än kvicksilversulfid.
11. *utsläppande på marknaden*: leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import ska betraktas som utsläppande på marknaden.

KAPITEL II

RESTRIKTIONER FÖR TILLVERKNING AV OCH HANDEL MED KVICKSILVER, KVICKSILVERFÖRENINGAR, KVICKSILVERBLANDNINGAR OCH PRODUKTER MED KVICKSILVER TILLSATT

Artikel 3

Exportrestriktioner

1. Export av kvicksilver ska vara förbjuden.
2. Export av de kvicksilverföreningar samt av de kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I ska vara förbjuden från och med de datum som anges där.
3. Genom undantag från punkt 2 ska export av de kvicksilverföreningar som förtecknas i bilaga I vara tillåten för laboratorieforskning eller laboratorieanalys.
4. Export, i syfte att återvinna kvicksilver, av kvicksilverföreningar och av kvicksilverblandningar som inte omfattas av det förbud som anges i punkt 2 ska vara förbjuden.

Artikel 4

Importrestriktioner

1. Import av kvicksilver och import av de kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I, inbegripet kvicksilveravfall från någon av de stora källor som avses i artikel 11 a-d, för andra syften än bortskaffande som avfall ska vara förbjuden. Sådan import för bortskaffande som avfall ska vara tillåten endast om exportlandet inte har tillgång till befintlig kapacitet för omvandling inom sitt eget territorium.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 och genom undantag från första stycket i denna punkt ska import av kvicksilver och import av de kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I för användning som är tillåten i en medlemsstat vara tillåten om den importerande medlemsstaten har lämnat sitt skriftliga samtycke till sådan import under någon av följande omständigheter:

- a) Exportlandet är part i konventionen, och det kvicksilver som exporteras härrör inte från primär kvicksilverbrytning, som är förbjuden enligt artikel 3.3 och 3.4 i konventionen, eller
- b) exportlandet är inte part i konventionen, men har kunnat styrka att kvicksilvret inte härrör från primär kvicksilverbrytning.

Utan att det påverkar tillämpningen av nationella åtgärder som antagits i enlighet med EUF-fördraget ska en användning som är tillåten enligt unionslagstiftningen betraktas som en användning som är tillåten i en medlemsstat vid tillämpningen av denna punkt.

2. Import av kvicksilverblandningar som inte omfattas av punkt 1 och av kvicksilverföreningar för återvinning av kvicksilvret ska vara förbjuden.
3. Import av kvicksilver för användning i icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld ska vara förbjuden.
4. I fall där import av kvicksilveravfall är tillåten i enlighet med denna artikel ska förordning (EG) nr 1013/2006 fortsätta att vara tillämplig utöver kraven i den här förordningen.

Artikel 5

Export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt

1. Utan att det påverkar tillämpningen av striktare krav i annan tillämplig unionslagstiftning ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt som anges i bilaga II vara förbjuden från och med de datum som anges där.
2. Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på följande produkter med kvicksilver tillsatt:
 - a) Produkter av väsentlig betydelse för civilskydd och militära ändamål.
 - b) Produkter som är avsedda för forskning, kalibrering av instrument eller användning som referensstandard.

Artikel 6

Formulär för import och export

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta beslut i syfte att närmare ange formulär som ska användas vid genomförandet av artiklarna 3 och 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH LAGRING AV KVICKSILVER, KVICKSILVERFÖRENINGAR OCH KVICKSILVERBLANDNINGAR

Artikel 7

Industriell verksamhet

1. Användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar i de tillverkningsprocesser som anges i del I i bilaga III ska vara förbjuden från och med de datum som fastställs där.
2. Användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar i de tillverkningsprocesser som anges i del II i bilaga III ska bara vara tillåten i enlighet med de villkor som anges där.
3. Mellanlagring av kvicksilver och av de kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt, i enlighet med de gränsvärden och krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU ⁽¹⁾ och direktiv 2010/75/EU.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av det krav som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa tekniska krav för miljömässigt hållbar mellanlagring av kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar i linje med beslut som antagits av konventionens partskonferens i enlighet med artiklarna 10.3 och 27 i konventionen, under förutsättning att unionen har stött beslutet i fråga genom ett rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 218.9 i EUF-fördraget. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2 i denna förordning.

Artikel 8

Nya produkter med kvicksilver tillsatt och nya tillverkningsprocesser

1. Ekonomiska aktörer får inte tillverka eller släppa ut på marknaden produkter med kvicksilver tillsatt som inte tillverkades före den 1 januari 2018 (nedan kallade *nya produkter med kvicksilver tillsatt*) såvida de inte tillåts göra det genom ett beslut som antagits i enlighet med punkt 6 i denna artikel eller tillåts göra det enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU ⁽¹⁾.

Första stycket ska inte tillämpas på

- a) utrustning som är nödvändig för skyddet av medlemsstaternas väsentliga säkerhetsintressen, inklusive vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifikt militära ändamål,
- b) utrustning avsedd att sändas ut i rymden,
- c) tekniska förbättringar eller ny utformning av produkter med kvicksilver tillsatt som tillverkades före den 1 januari 2018, förutsatt att sådana förbättringar eller sådan ny utformning leder till att mindre kvicksilver används i dessa produkter.

2. Ekonomiska aktörer får inte använda tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar som inte var processer som användes före den 1 januari 2018 (nedan kallade *nya tillverkningsprocesser*), såvida de inte tillåts göra det genom ett beslut som antagits i enlighet med punkt 6.

Första stycket i den här punkten ska inte tillämpas på processer där andra produkter med kvicksilver tillsatt än de som omfattas av det förbud som anges i punkt 1 tillverkas eller används.

3. Om en ekonomisk aktör avser att ansöka om ett beslut i enlighet med punkt 6 för att tillverka eller släppa ut en ny produkt med kvicksilver tillsatt på marknaden, eller att använda en ny tillverkningsprocess som skulle innebära betydande miljö- eller hälsofördelar och inte utgöra någon betydande risk för vare sig miljön eller människors hälsa och där det inte finns några tekniskt genomförbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar, ska den ekonomiska aktören anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Denna anmälan ska innehålla följande uppgifter:

- a) En teknisk beskrivning av produkten eller processen i fråga.
- b) En bedömning av miljö- och hälsofördelarna och miljö- och hälsoriskerna.
- c) Bevis för att det inte finns några tekniskt genomförbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger betydande miljö- eller hälsofördelar.
- d) En detaljerad redogörelse för hur processen ska tillämpas eller hur produkten ska tillverkas, användas, och bortskaffas som avfall efter användning, i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

4. Den berörda medlemsstaten ska till kommissionen översända den anmälan som mottagits från den ekonomiska aktören om den utifrån sin egen bedömning av de uppgifter som finns däri anser att de kriterier som avses i punkt 6 första stycket är uppfyllda.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om fall där den anser att de kriterier som avses i punkt 6 första stycket inte var uppfyllda.

5. När medlemsstaten översänder en anmälan i enlighet med första stycket i punkt 4 i den här artikeln, ska kommissionen omedelbart göra anmälan tillgänglig för den kommitté som avses i artikel 22.1.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

6. Kommissionen ska granska den mottagna anmälan och bedöma huruvida det har påvisats att den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen skulle innebära betydande miljö- eller hälsofördelar, och inte skulle utgöra någon betydande risk vare sig för miljön eller för människors hälsa och att det inte finns några tekniskt genomförbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om resultatet av bedömningen.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta beslut för att ange om den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen är tillåten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

7. Senast den 30 juni 2018 ska kommissionen på internet offentliggöra en förteckning över tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar som var processer som användes före den 1 januari 2018 och produkter med kvicksilver tillsatt som tillverkades före den 1 januari 2018 samt de saluföringsbegränsningar som är tillämpliga.

Artikel 9

Icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld

1. Icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld där kvicksilveramalgamering används för att utvinna guld ur malm ska vara förbjuden.
2. Utan att det påverkar punkt 1 i den här artikeln och artikel 16, i fall där det finns bevis för att det förekommer fler än isolerade fall av bristande efterlevnad av det förbud som anges i punkt 1 i den här artikeln, ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan i enlighet med bilaga IV.

Artikel 10

Tandamalgam

1. Från och med den 1 januari 2019 får tandamalgam endast användas i fördoserad, inkapslad form. Tandläkares användning av kvicksilver i bulk ska vara förbjuden.
2. Från och med den 1 juli 2018 får tandamalgam inte användas vid tandvårdsbehandlingar av mjölkttänder, barn under 15 år och gravida eller ammande kvinnor, såvida inte tandläkaren bedömer att det är absolut nödvändigt på grund av patientens särskilda medicinska behov.
3. Senast den 1 juli 2019 ska medlemsstaterna upprätta en nationell handlingsplan med de åtgärder som de avser att genomföra för att fasa ut användningen av tandamalgam.

Medlemsstaterna ska på internet offentliggöra sina nationella handlingsplaner och översända dem till kommissionen inom en månad efter det att de antagits.

4. Från och med den 1 januari 2019 ska aktörer som driver tandvårdsinrättningar där tandamalgam används eller fyllningar av tandamalgam eller tänder som innehåller sådana fyllningar avlägsnas säkerställa att deras inrättningar är utrustade med amalgamavskiljare för att hålla kvar och samla upp amalgampartiklar, inklusive de partiklar som förekommer i spillvattnet.

Sådana aktörer ska säkerställa att

- a) amalgamavskiljare som tagits i bruk efter den 1 januari 2018 tillhandahåller en avskiljningsgrad som uppgår till minst 95 % av amalgampartiklarna,
- b) alla amalgamavskiljare som är i bruk från och med den 1 januari 2021 tillhandahåller den avskiljningsgrad som anges i led a.

Amalgamavskiljare ska underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar för att säkerställa högsta möjliga avskiljningsgrad.

5. Kapslar och amalgamavskiljare som uppfyller harmoniserade europeiska standarder, eller andra nationella eller internationella standarder som tillhandahåller en likvärdig kvalitetsnivå och avskiljningsgrad, ska antas uppfylla de krav som anges i punkterna 1 och 4.

6. Tandläkare ska säkerställa att deras amalgamavfall, inbegripet rester, partiklar och fyllningar av amalgam samt tänder, eller delar av dem, som är förorenade med tandamalgam, hanteras och samlas in av en godkänd anläggning eller ett godkänt företag för avfallshantering.

Tandläkare får under inga omständigheter – vare sig direkt eller indirekt – släppa ut sådant amalgamavfall i miljön.

KAPITEL IV

BORTSKAFFANDE AV AVFALL OCH KVICKSILVERAVFALL

Artikel 11

Avfall

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.5 i denna förordning ska kvicksilver och kvicksilverföreningar, i ren form eller i blandningar, från någon av följande stora källor betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG och bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön i enlighet med det direktivet:

- a) Kloralkaliindustrin.
- b) Rening av naturgas.
- c) Brytning och smältning av andra metaller än järn.
- d) Utvinning från cinnober i unionen.

Sådant bortskaffande får inte leda till någon form av regenerering av kvicksilvret.

Artikel 12

Rapportering om stora källor

1. Ekonomiska aktörer som är verksamma inom de industrisektorer som avses i artikel 11 a, b och c ska, senast den 31 maj varje år, till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna följande:

- a) Uppgifter om den totala mängd kvicksilveravfall som lagras i var och en av deras anläggningar.
- b) Uppgifter om den totala mängd kvicksilveravfall som skickats till enskilda anläggningar som utför den tillfälliga lagringen, omvandlingen och, i tillämpliga fall, solidifieringen av kvicksilveravfall, eller slutlagringen av det kvicksilverhaltiga avfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering.
- c) Plats och kontaktuppgifter för var och en av de anläggningar som avses i led b.
- d) Ett exemplar av intyget från den aktör som driver den anläggning som utför den tillfälliga lagringen av det kvicksilverhaltiga avfallet, i enlighet med artikel 14.1.
- e) Ett exemplar av intyget från den aktör som driver den anläggning som utför omvandlingen och, i tillämpliga fall, solidifieringen av det kvicksilverhaltiga avfallet, i enlighet med artikel 14.2.
- f) Ett exemplar av intyget från den aktör som driver den anläggning som utför slutlagringen av det kvicksilverhaltiga avfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering, i enlighet med artikel 14.3.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b ska formuleras i enlighet med de koder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002⁽¹⁾.

3. Den skyldighet som fastställs i punkterna 1 och 2 ska upphöra att gälla för en ekonomisk aktör som driver kloralkalianläggningar ett år efter den dag då alla kvicksilverceller som drivs av den ekonomiska aktören har avvecklats i enlighet med genomförandebeslut 2013/732/EU och allt kvicksilver har överförs till anläggningar för avfallshantering.

Artikel 13

Lagring av kvicksilveravfall

1. Genom undantag från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får kvicksilveravfall lagras tillfälligt i flytande form förutsatt att de särskilda krav för tillfällig lagring av kvicksilveravfall som fastställs i bilagorna I, II och III till det direktivet är uppfyllda och att sådan lagring sker i anläggningar ovan jord som är avsedda och utrustade för tillfällig lagring av kvicksilveravfall.

Undantaget i första stycket ska upphöra att gälla den 1 januari 2023.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 för att ändra denna förordning genom att förlänga den tillåtna period för tillfällig lagring av kvicksilveravfall som avses i punkt 1 i den här artikeln med upp till tre år.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).

3. Innan det bortskaffas slutligt ska kvicksilveravfall genomgå omvandling och, när det är avsett att bortskaffas i anläggningar ovan jord, omvandling och solidifiering.

Kvicksilveravfall som har genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering, får endast bortskaffas slutligt i följande anläggningar för slutlagring som har tillstånd för bortskaffande av farligt avfall:

- a) saltgruvor som anpassats för slutlagring av kvicksilveravfall som har genomgått omvandling, eller djupa urbergsformationer som ger en säkerhet och inneslutning på minst samma nivå som sådana saltgruvor, eller
- b) anläggningar ovan jord som är avsedda och utrustade för slutlagring av kvicksilveravfall som genomgått omvandling och solidifiering och som ger en säkerhet och inneslutning på minst samma nivå som de anläggningar som avses i led a.

Aktörer som driver anläggningar för slutlagring ska säkerställa att kvicksilveravfall som har genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering lagras separat från annat avfall och i bortskaffandepartier i en lagringskammare som förseglats. Dessa aktörer ska vidare säkerställa att de krav som anges i direktiv 1999/31/EG, inbegripet de särskilda krav beträffande tillfällig lagring av kvicksilveravfall som anges i avsnitt 8 tredje och femte strecksatserna i bilaga I och i II till det direktivet är uppfyllda med avseende på anläggningarna för slutlagring.

Artikel 14

Spårbarhet

1. Aktörer som driver anläggningar som utför tillfällig lagring av kvicksilveravfall ska upprätta ett register som innehåller följande uppgifter:

- a) För varje mottagen leverans av kvicksilveravfall:
 - i) avfallets mängd och ursprung,
 - ii) namn och kontaktuppgifter för leverantören av och ägaren till det avfallet.
- b) För varje last av kvicksilveravfall som lämnar anläggningen:
 - i) avfallets mängd och kvicksilverinnehåll,
 - ii) avfallets destination samt hur det är avsett att bortskaffas,
 - iii) en kopia av det i punkt 2 avsedda intyget från den aktör som driver den anläggning som utför omvandlingen och, i tillämpliga fall, solidifieringen av det avfallet,
 - iv) en kopia av det i punkt 3 avsedda intyget från den aktör som driver den anläggning som utför slutlagringen av det kvicksilverhaltiga avfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering.
- c) Mängden kvicksilveravfall som lagras i anläggningen i slutet av varje månad.

Aktörer som driver anläggningar som utför tillfällig lagring av kvicksilveravfall ska, så snart som det kvicksilverhaltiga avfallet tas ut ur den tillfälliga lagringen, utfärda ett intyg som bekräftar att det kvicksilverhaltiga avfallet har skickats till en anläggning som tillämpar bortskaffandemetoder som omfattas av denna artikel.

När ett sådant intyg som avses i andra stycket i denna punkt har utfärdats, ska en kopia av detta utan dröjsmål översändas till de berörda ekonomiska aktörer som avses i artikel 12.

2. Aktörer som driver anläggningar som utför omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering av kvicksilveravfall ska upprätta ett register som innehåller följande uppgifter:

- a) För varje mottagen leverans av kvicksilveravfall:
 - i) avfallets mängd och ursprung,
 - ii) namn och kontaktuppgifter för leverantören av och ägaren till det avfallet.

- b) För varje last av kvicksilveravfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering och som lämnar anläggningen:
- avfallets mängd och kvicksilverinnehåll,
 - avfallets destination och hur det är avsett att bortskaffas,
 - en kopia av det i punkt 3 avsedda intyget från den aktör som driver den anläggning som utför slutlagringen av det avfallet.
- c) Mängden kvicksilveravfall som lagras i anläggningen i slutet av varje månad.

Aktörer som driver anläggningar som utför omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering av kvicksilveravfall ska, så snart som omvandlingen och, i tillämpliga fall, solidifieringen av hela lasten har slutförts, utfärda ett intyg som bekräftar att hela lasten av kvicksilveravfall har omvandlats och, i tillämpliga fall, solidifierats.

När ett sådant intyg som avses i andra stycket i denna punkt har utfärdats, ska en kopia av detta utan dröjsmål översändas till de aktörer som driver de anläggningar som avses i punkt 1 i denna artikel och till de berörda ekonomiska aktörer som avses i artikel 12.

3. Aktörer som driver anläggningar för slutlagring av kvicksilveravfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering ska, så snart bortskaffandet av hela lasten har slutförts, utfärda ett intyg som bekräftar att hela leveransen av kvicksilveravfall som genomgått omvandling och, i tillämpliga fall, solidifiering har placerats i slutlagring i enlighet med direktiv 1999/31/EG, med angivande av platsen för lagring.

När ett sådant intyg som avses i första stycket i denna punkt har utfärdats, ska en kopia av detta utan dröjsmål översändas till de aktörer som driver de anläggningar som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och till de berörda ekonomiska aktörer som avses i artikel 12.

4. Senast den 31 januari varje år ska de aktörer som driver de anläggningar som avses i punkterna 1 och 2 översända registret för föregående kalenderår till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska årligen överlämna varje översänt register till kommissionen.

Artikel 15

Förorenade områden

- Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte med medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att identifiera och bedöma områden som förorenats med kvicksilver och kvicksilverföreningar samt för att ta itu med de betydande risker som sådan förorening kan utgöra för människors hälsa och miljön.
- Senast den 1 januari 2021 ska kommissionen på internet offentliggöra den information som samlats in i enlighet med punkt 1, inbegripet en förteckning över områden som är förorenade med kvicksilver eller kvicksilverföreningar.

KAPITEL V

SANKTIONER, BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH RAPPORTERING

Artikel 16

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast de respektive dagar då de relevanta bestämmelserna i denna förordning börjar tillämpas, anmäla bestämmelserna och åtgärderna till kommissionen, och utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dessa.

Artikel 17

Behöriga myndigheter

Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

Artikel 18

Rapport

1. Senast den 1 januari 2020, och därefter med lämpliga mellanrum, ska medlemsstaterna utarbeta, förse kommissionen med och på internet offentliggöra en rapport med följande:

- a) information om genomförandet av denna förordning,
- b) information som krävs för att unionen ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 21 i konventionen,
- c) en sammanfattning av den information som samlats in i enlighet med artikel 12 i denna förordning,
- d) information om kvicksilver som finns inom deras territorier:
 - i) en förteckning över områden där det finns lager med mer än 50 ton kvicksilver som inte är kvicksilveravfall samt mängden kvicksilver på varje plats,
 - ii) en förteckning över områden där mer än 50 ton kvicksilveravfall ackumulerats samt mängden kvicksilveravfall på varje plats och
- e) en förteckning över källor som ger upphov till mer än 10 ton kvicksilver per år, när medlemsstaterna får kännedom om sådana källor.

Medlemsstaterna får besluta att inte offentliggöra någon av den information som avses i första stycket för allmänheten på någon av de grunder som anges i artikel 4.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG ⁽¹⁾, med förbehåll för andra stycket i artikel 4.2 i det direktivet.

2. För den rapportering som avses i punkt 1 ska kommissionen göra ett elektroniskt rapporteringsverktyg tillgängligt för medlemsstaterna.

Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att upprätta lämpliga frågeformulär för att närmare ange det innehåll, den information och de centrala resultatindikatorer som krävs för att uppfylla kraven i punkt 1 samt formatet på och frekvensen för den rapport som avses i punkt 1. Dessa frågeformulär får inte medföra en dubblering av de rapporteringskrav som gäller för parterna i konventionen. De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål göra de rapporter som de har lämnat till konventionens sekretariat tillgängliga för kommissionen.

Artikel 19

Översyn

1. Senast den 30 juni 2020 ska kommissionen meddela Europaparlamentet och rådet resultatet av sin bedömning vad gäller:

- a) unionens behov av att reglera utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar från krematorier,
- b) möjligheten att fasa ut användningen av tandamalgam på längre sikt, helst till 2030, med beaktande av de nationella handlingsplaner som avses i artikel 10.3, samtidigt som medlemsstaternas behörighet att organisera och ge hälso- och sjukvård respekteras fullt ut, och
- c) miljöfördelarna med och möjligheten till en ytterligare anpassning av bilaga II till relevant unionslagstiftning som reglerar utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt.

2. Senast den 31 december 2024 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och översynen av denna förordning, bland annat mot bakgrund av den effektivitetsbedömning som gjorts av konventionens partskonferens och de rapporter som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 21 i konventionen.

3. Kommissionen ska, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag tillsammans med de rapporter som avses i punkterna 1 och 2.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

KAPITEL VI

DELEGERADE BEFOGENHETER OCH GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER

Artikel 20

Ändring av bilagor

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i denna förordning för att ändra dess bilagor I, II, III och IV, i syfte att anpassa dem till beslut som antagits av konventionens partskonferens i enlighet med artikel 27 i konventionen, under förutsättning att unionen har stött beslutet i fråga genom ett rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

Artikel 21

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2 och 20 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 13 juni 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 22

Kommittéförfarande

1. För antagande av formulär för import och export enligt artikel 6, av tekniska krav för en miljömässigt hållbar mellanlagring av kvicksilver, kvicksilverföreningar eller kvicksilverblandningar enligt artikel 7.3, av ett beslut enligt artikel 8.6, och av frågeformulär enligt artikel 18.2 ska kommissionen biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 1102/2008 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2018.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

*Artikel 24***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018

Bilaga III del I led d ska emellertid tillämpas från och med den 11 december 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 17 maj 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

C. ABELA

Ordförande

BILAGA I

Kvicksilverföreningar som omfattas av artiklarna 3.2, 3.3 och 7.3 och kvicksilverblandningar som omfattas av artiklarna 3.2, 4.1 och 7.3

Kvicksilverföreningar som det är förbjudet att exportera från och med den 1 januari 2018:

- Kvicksilver(I)klorid (Hg_2Cl_2 , CAS-nummer 10112-91-1)
- Kvicksilver(II)oxid (HgO , CAS-nummer 21908-53-2)
- Cinnober
- Kvicksilversulfid (HgS , CAS-nummer 1344-48-5)

Kvicksilverföreningar som det är förbjudet att exportera från och med den 1 januari 2020:

- Kvicksilver(II)sulfat (HgSO_4 , CAS-nummer 7783-35-9)
- Kvicksilver(II)nitrat ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, CAS-nummer 10045-94-0)

Kvicksilverblandningar som det är förbjudet att exportera och importera från och med den 1 januari 2018:

- Blandningar av kvicksilver och andra ämnen, inbegripet kvicksilverlegeringar, med en kvicksilverhalt på minst 95 viktprocent.

BILAGA II

Produkter med kvicksilver tillsatt som avses i artikel 5

Del A – Produkter med kvicksilver tillsatt

Produkter med kvicksilver tillsatt	Datum från vilket export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt ska vara förbjuden
1. Batterier eller ackumulatörer som innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver per vikt-enhet.	31.12.2020
2. Switchar och reläer, utom kapacitans- och förlustmätningsskretsar med mycket hög noggrannhet och högfrekventa RF-switchar och reläer i övervaknings- och kontroll-instrument som inte innehåller mer än 20 mg kvicksilver per krets, switch eller relä.	31.12.2020
3. Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål (CFL): a) CFL.i \leq 30 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 2,5 mg per lampa b) CFL.ni \leq 30 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 3,5 mg per lampa.	31.12.2018
4. Följande linjära lysrör för allmänna belysningsändamål (LFL): a) Trebandslysror $<$ 60 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 5 mg per lampa b) Halofosfatlampor \leq 40 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 10 mg per lampa.	31.12.2018
5. Högtryckskvicksilverlampor (HPMV) för allmänna belysningsändamål	31.12.2018
6. Följande kallkatodlysror och lysrör med tillsats av kvicksilver och med extern elektrod (CCFL och EEFL) för elektroniska displayer: a) korta (\leq 500 mm) med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 3,5 mg per lampa b) medellånga ($>$ 500 mm och \leq 1 500 mm) med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 5 mg per lampa c) långa ($>$ 1 500 mm) med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 13 mg per lampa.	31.12.2018
7. Kosmetika med kvicksilver och kvicksilverföreningar, utom i de särskilda fall som anges i posterna 16 och 17 i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 ⁽¹⁾ .	31.12.2020
8. Pesticider, biocider och antiseptiska medel för utvärtes bruk	31.12.2020
9. Följande typer av icke-elektroniska mätinstrument: a) barometrar, b) luftfuktighetsmätare, c) manometrar, d) termometrar och andra icke-elektriska värmemätande instrument, e) blodtrycksmätare, f) töjningsmätare för användning med pletysmografer,	31.12.2020

Produkter med kvicksilver tillsatt	Datum från vilket export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt ska vara förbjuden
g) kvicksilverpyknometrar, h) kvicksilvermätinstrument för bestämning av mjukningspunkt. Denna post omfattar inte följande mätinstrument: — Icke-elektroniska mätinstrument som är installerade i storskalig utrustning eller som används för högprecisionsmätning när det inte finns något lämpligt kvicksilverfritt alternativ att tillgå. — Mätinstrument som var äldre än 50 år den 3 oktober 2007. — Mätinstrument som ska visas på offentliga utställningar i kulturellt och historiskt syfte.	

(¹) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

Del B – Ytterligare produkter som är uteslutna från förteckningen i del A i denna bilaga

Strömställare och reläer, kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för elektroniska displayer och mätinstrument, när de används för att ersätta en komponent i större utrustning och förutsatt att inga gångbara kvicksilverfria alternativ till den komponenten är tillgängliga, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (¹) och direktiv 2011/65/EU.

(¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).

BILAGA III

Kvicksilverrelaterade krav för de tillverkningsprocesser som avses i artikel 7.1 och 7.2

Del I: Förbjuden användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar, i ren form eller i blandningar, i tillverkningsprocesser

- a) Från och med den 1 januari 2018: Tillverkningsprocesser där kvicksilver eller kvicksilverföreningar används som en katalysator.
- b) Genom undantag från led a ska produktion av vinylkloridmonomer vara förbjuden från och med den 1 januari 2022.
- c) Från och med den 1 januari 2022: Tillverkningsprocesser där kvicksilver används som en elektrod.
- d) Genom undantag från led c, från och med den 11 december 2017: För klor-alkaliproduktion där kvicksilver används som en elektrod.
- e) Genom undantag från led c ska produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat vara förbjuden från och med den 1 januari 2028.
- f) Från och med den 1 januari 2018: Polyuretanproduktion, i den utsträckning den inte redan har begränsats eller förbjudits i enlighet med post 62 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Del II: Tillverkningsprocesser som omfattas av restriktioner för användning och utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar

Produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat

Produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat ska ske i enlighet med del I e samt följande villkor:

- a) Ingen användning av kvicksilver från primär kvicksilverbrytning.
- b) Minskning av direkta och indirekta utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar till luft, vatten och mark per producerad enhet med 50 % fram till 2020 jämfört med 2010.
- c) Stöd till forskning och utveckling med avseende på kvicksilverfria tillverkningsprocesser.
- d) Från och med den 13 juni 2017 får kapaciteten i anläggningar som använder kvicksilver och kvicksilverföreningar för produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat och som var i drift före det datumet inte ökas och inga nya anläggningar får tillåtas.

BILAGA IV

Innehåll i den nationella handlingsplan för icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld som avses i artikel 9

Den nationella handlingsplanen ska innehålla följande information:

- a) Nationella målsättningar och minskningsmål för att avskaffa användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar.
 - b) Åtgärder för att få bort
 - i) amalgamering av råmalm,
 - ii) öppen bränning av amalgam eller bearbetat amalgam,
 - iii) bränning av amalgam i bostadsområden, och
 - iv) cyanidlakning i sediment, malm eller gruvavfall till vilka kvicksilver har tillsatts utan att kvicksilvret först har avlägsnats.
 - c) Åtgärder för att underlätta formaliseringen eller regleringen av sektorn för icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld.
 - d) Referensuppskattningar av hur stora kvantiteter kvicksilver som används och vilka metoder som tillämpas i den icke-industriella och småskaliga utvinningen och bearbetningen av guld inom partens territorium.
 - e) Strategier för att främja minskade utsläpp av och lägre exponering för kvicksilver vid icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld, inbegripet kvicksilverfria metoder.
 - f) Strategier för att reglera handel med och förebygga spridning av kvicksilver och kvicksilverföreningar från såväl utländska som inhemska källor för användning i icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld.
 - g) Strategier för att involvera intressenter i genomförandet och den fortsatta utvecklingen av den nationella planen.
 - h) En folkhälsostراتيجية när det gäller kvicksilverexponering för guldutvinnare som arbetar under icke-industriella och småskaliga förhållanden, som bland annat bör inbegripa insamling av hälsouppgifter, fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt informationsinsatser genom hälso- och sjukvårdsinrättningar.
 - i) Strategier för att förhindra att sårbara befolkningsgrupper, i första hand barn samt kvinnor i fertil ålder, särskilt gravida kvinnor, exponeras för kvicksilver som används vid icke-industriell och småskalig utvinning och bearbetning av guld.
 - j) Strategier för att informera guldutvinnare som arbetar under icke-industriella och småskaliga förhållanden samt berörda samhällen.
 - k) En tidsplan för genomförandet av den nationella planen.
-

BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1102/2008	Denna förordning
Artikel 1.1	Artikel 3.1 och 3.2
Artikel 1.2	Artikel 3.3
Artikel 1.3	Artikel 3.4
Artikel 2	Artikel 11
Artikel 3.1 a	Artikel 13.3 a
Artikel 3.1 b	Artikel 13.1
Artikel 3.1 andra stycket	Artikel 13.1 första stycket och artikel 13.3 tredje stycket
Artikel 3.2	—
Artikel 4.1	Artikel 13.1
Artikel 4.2	Artikel 13.1
Artikel 4.3	—
Artikel 5.1	—
Artikel 5.2	—
Artikel 5.3	—
Artikel 6.1 a	—
Artikel 6.1 b	Artikel 12.1 a
Artikel 6.1 c	Artikel 12.1 b och c
Artikel 6.2 a	Artikel 12.1 a
Artikel 6.2 b	Artikel 12.1 b och c
Artikel 6.3	Artikel 12.1
Artikel 6.4	—
Artikel 7	Artikel 16
Artikel 8.1	—
Artikel 8.2	—
Artikel 8.3	—
Artikel 8.4	—
Artikel 8.5	—
Artikel 9	—

**Remissvar gällande Mellanskånes
Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning
(Mi 2022-1086)**

10

2023-07-20

Marielle Ekwurtzel

0413-62228

Marielle.ekwurtzel@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags provotidsredovisning

Ärendebeskrivning

Den 26 juni 2023 inkom remissen Provotidsredovisning från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län. Sista dagen att lämna yttrande är den 18 augusti 2023. Anstånd att lämna in yttrande har beviljats till och med 31 augusti 2023. Remissen avser Mellanskånes Renhållningsaktiebolags (här efter kallat bolaget) provotidsredovisning i enlighet med gällande tillstånd enligt miljöbalken till återvinning, behandling, mellanlagring och deponering av avfall. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig tidigare i ärendet, men på grund av att det har inkommit ytterligare handlingar i ärendet ger Miljöprövningsdelegationen nämnden tillfälle att yttra sig över kompletterande uppgifter, provotidsredovisningen och förslaget till slutliga villkor igen. De kompletterande uppgifterna är ett föreläggande om komplettering av provotidsredovisningen från Miljöprövningsdelegationen, daterad 1 mars 2022, samt bolagets svar på föreläggandet, daterad 30 mars 2023. Kompletteringarna omfattar bland annat redovisning för tekniska möjligheter för provtagning och reducering av vattenvolymer och påverkan från avslutad torvtäkt på Rönneholms mosse.

Beslutsunderlag

1. Remiss Provotidsredovisning, 2023-06-26, dnr 551-7035-2022
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100, 2022-06-16, dnr Mi 2022-1086

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningen, vidhåller miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, nämnden, tidigare yttrande i ärendet, enligt beslut den 16 juni 2022 § 100, att underlaget är tillräckligt för att Miljöprövningsdelegationen ska kunna fatta beslut om slutliga villkor. Det är av stor vikt att slutliga villkor fattas för Rönneholms avfallsanläggning.

Det har gått tio år sedan provotidsredovisningen skulle vara inlämnad enligt gällande tillstånd. Under dessa tio år har bolaget lämnat in, kompletterat och gjort om sin

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: miljoochsamhallsbyggnad@eslov.se | www.eslov.se

1(2)

redovisning i flera omgångar. Förvaltningen bedömer att det är negativt för miljön att fastställande av villkor drar ut ännu mer på tiden. Utöver den negativa påverkan på miljön är en prøvotidsredovisning som görs om och kompletteras i flera omgångar under flera år kostsamt för bolaget och remissinstanserna. Förvaltningen föreslår därmed för nämnden att meddela Miljöprövningsdelegationen att prøvotidsredovisningen inte behöver kompletteras.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela Miljöprövningsdelegationen att prøvotidsredovisningen inte behöver kompletteras.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se
Miljöavdelningen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Avdelningschef Stab och Miljö


Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden


Plats och tid	Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 13:30-18:25
Beslutande	Bengt Andersson (M) (ordförande) Janet Andersson (S) (vice ordförande) Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) Jan-Åke Larsson (S) Håkan Bjelkengren (M) Lilli Trpkoski (S) Dennis Larsen (SD) Miroslav Han (S) Anders Borgquist (C) Kent Björk (SD) ersätter Göran Lindvall (SD) Anna Osvaldsson (KD) ersätter Samuel Estenlund (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	John Fidler (L) Damir Vazgec (M) Marija Dimovska (S) Oliver Hansen (M) Per Anders B Nilsson (V)
Övriga närvarande	Dave Borg (Förvaltningschef) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Karin Sandström (Förvaltningsekonom)
Utses att justera	Sofia Hagerin (C)
Justeringens plats o tid	Miljö och Samhällsbyggnad, 2022-06-21
Protokollet omfattar	§§95-98, §§100-112

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare 
Ina Petersson

Ordförande 
Bengt Andersson (M)

Justerande 
Sofia Hagerin (C)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 100

Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)

Ärendebeskrivning

Den 2 juni 2022 inkom remissen *Prövotidsredovisning* från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län. Sista dagen att lämna yttrande är den 22 juni 2022. Remissen avser Mellanskånes Renhållningsaktiebolags (här efter kallat bolaget) prövotidsredovisning i enlighet med gällande tillstånd enligt miljöbalken till återvinning, behandling, mellanlagring och deponering av avfall. Miljöprövningsdelegationen anhåller om besked huruvida prövotidsredovisningen i något anseende behöver kompletteras av sökande.

I tillståndsbeslutet sköts vissa slutliga villkor avseende lakvattenhantering upp. Enligt tillståndet ska bolaget utreda och samråda med tillsynsmyndigheten avseende lakvattenhanteringen. Utredningsvillkoren U1-U5 innebär bland annat att bolaget ska uppskatta vattenvolymer, karakterisera delströmmar i omhändertaget vatten, utreda erforderliga behandlingssystem för lakvatten, utreda högsta tänkbara föroreningsbelastning på bevattningsytor, utreda behovet av ytterligare bevattningsytor samt föreslå villkor för lakvattenhanteringen och relevanta begränsningar.

Av prövotidsredovisningen framgår det att bolaget har utfört grundliga undersökningar av sin verksamhet. Bolaget har bifogat karakterisering av lakvatten, karakterisering av delströmmar, vattenbalans, recipientutredning och rapport för test av nitrifikationshämmning i prövotidsredovisningen. Bolaget har lämnat in en redogörelse för respektive utredningsvillkor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)
- Remiss med kompletteringsförfrågan. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)
- Prövotidsredovisning. Remissvar gällande Mellanskånes Renhållningsaktiebolags prövotidsredovisning (Mi 2022-1086)

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningen, bedömer att underlaget och prövotidsredovisningen är tillräckligt komplett för att Miljöprövningsdelegationen ska kunna fatta beslut om slutliga villkor. Förvaltningen föreslår att Miljö- och

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun meddelar Miljöprövningsdelegationen att prövotidsredovisningen inte behöver kompletteras.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar Miljöprövningsdelegationen att prövotidsredovisningen inte behöver kompletteras.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se
Miljöavdelningen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 26 juni 2023, med ärendebeteckning 403-5664-2023, avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift, fastigheten Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv (TILLSYN 2019-000004)

2023-08-15
Mattias Andersson
0413-621 86
mattias.andersson@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut om överklagande av länsstyrelsens beslut den 26 juni 2023, med ärendebeteckning 403-5664-2023, avseende upphävt beslut att påföra sanktionsavgift, fastigheten Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv

Ärendebeskrivning

Överklagande av länsstyrelsens beslut i mål angående påförande av byggsanktionsavgift, daterad den 26 juni 2023, ärendebeteckning 403-5664-2023.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
2023-01-25 § 19 påföra sanktionsavgift. 2023-01-25.

Beslut från länsstyrelsen (Överklagande av
beslut om byggsanktionsavgift på fastigheten
Hangaren 1, Eslövs kommun) 2023-06-26.

Överklagan av länsstyrelsens beslut
(Förvaltningens överklagan av länsstyrelsens
Beslut att upphäva påförande av byggsanktionsavgift
Gentemot fastighetsägare till Hangaren 1, Stora
Coop i Eslöv) 2023-08-15

Beredning

Nämnden beslutade att påföra byggsanktionsavgift gentemot fastighetsägaren, Handla i Eslöv AB, med anledning av att byggnadsverk

togs i bruk utan slutbesked på fastigheten Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv (Se: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-01-25 § 19 påföra sanktionsavgift).

Länsstyrelsen upphävde i beslut meddelat den 26 juni 2023, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut (Se: Beslut från länsstyrelsen).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det finns skäl till att överklaga länsstyrelsens beslut (Se: Överklagan av länsstyrelsens beslut).

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta förvaltningens överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva påförande av byggsanktionsavgift gentemot fastighetsägare till Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv som sitt och översända det till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Skåne

Dave Borg
Förvaltningschef

Christian Nielsen
Bygglovschef

2023-08-15
Mattias Andersson
0413-621 86
mattias.andersson@eslov.se

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Förvaltningens överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva påförande av byggsanktionsavgift gentemot fastighetsägare till Hangaren 1, Stora Coop i Eslöv

Klagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Eslövs kommun
Gröna torg 2
241 80 Eslöv

Saken

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut med ärendebeteckning 403-5664-2023, i mål angående påförande av byggsanktionsavgift, daterat den 6 juni 2023.

Yrkanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut, och istället fastställer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterat den 25 januari 2023.

Skäl för överklagande

Länsstyrelsen bedömer att i tiden mellan den 1 mars till den 4 mars år 2019 fanns det utrymme för klaganden att vidta rättelse, och att en sådan rättelse innebar att klaganden avlägsnar och återställer, det vill säga tömmer lokalerna på varor, möjligen viss inredning och att personal lämnar byggnaden. Det som sannolikt skulle bli konsekvensen av rättelsen är att

klaganden i sin iver att snarast åstadkomma rättelsen för att undvika en byggsanktionsavgift, skulle belasta byggnadsverket med ännu mer personal som saknar behörighet på platsen. Här måste man ha i tanken att det handlar om en så gott som fullt inredd stormarknad. Det är sannolikt att den så kallade rättelsen skulle motverka sitt eget syfte.

Det är också rimligt att ifrågasätta om klaganden överhuvudtaget hade kunnat vidta rättelsen under den relativt korta tiden mellan den 1 mars till den 4 mars. Vare sig rättelsen hade fullbordats eller inte fullbordats vid datumet den 4 mars, skulle det för klaganden vid den tidpunkten återstå att för andra gången arrangera inflyttning i byggnadsverket, då varor och annat material hade avlägsnats från lokalerna under genomförandet av rättelsen.

Även om rättelsen hade utförts, skulle det fortfarande vara ett faktum att klaganden har nyttjat lokalerna på ett felaktigt sätt. Det ligger i sakens natur att överträdelsen inte kan bli rättad genom åtgärder i efterhand. Rättelsen skulle bli en illusion, ungefär som en falsk beskrivning av det som verkligen har skett på platsen. Den som blir stoppad av polisen på grund av fortkörning, erbjuds inte möjligheten att köra samma sträcka ännu en gång, men i rätt hastighet, för att undgå böter.

Byggsanktionernas syfte är att verka avhållande från överträdelser. Om byggsanktioner inte utfärdas vid överträdelser, kommer byggsanktionens preventionssyfte att förloras. Den säkerhet och det skydd för god hälsa som är tänkt att upprätthållas genom 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, kan då inte heller upprätthållas.

Länsstyrelsen har funnit att det finns överträdelser, för vilka sanktionsavgifter kan komma att tas ut, och där en rättelse inte är möjlig att vidta. I det aktuella fallet har länsstyrelsen dock bedömt att rättelse är en möjlighet. Men Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun bedömer att den av länsstyrelsen definierade rättelsen inte är en åtgärd som återställer överträdelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun har beaktat bestämmelsen i 11 kap. 54 § plan- och bygglagen, och bedömt att rättelse inte är en möjlighet i det aktuella fallet.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 19

Byggnadsverk taget i bruk utan slutbesked, Stora Coop, Hangaren 1, Fallskärmsgatan 1 i Eslöv (TILLSYN.2019.4)

Ärendebeskrivning

Handla i Eslöv AB (fastighetsägaren) beviljades lov för nybyggnation av Stora Coop på fastigheten Hangaren 1 (Miljö- och samhällsbyggnadens beslut 2017-12-13 § 213). I samband med slutsamrådet, som hölls den 1 mars 2019, upptäcktes att lokalerna hade tagits i bruk utan att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelat ett slutbesked. Ett byggnadsverk får inte tas i bruk de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden meddelat slutbesked. Detta tillsynsärende upprättades med anledning av överträdelsen. I detta beslut prövas frågan om byggsanktionsavgift för överträdelsen.

Beslutsunderlag



- Tjänsteskrivelse. Byggnadsverk taget i bruk utan slutbesked, Stora Coop, Hangaren 1, Fallskärmsgatan 1 i Eslöv (TILLSYN.2019.4)
- Beslutsunderlag. Byggnadsverk taget i bruk utan slutbesked, Stora Coop, Hangaren 1, Fallskärmsgatan 1 i Eslöv (TILLSYN.2019.4)

Beredning

Handla i Eslöv AB inkom den 14 november 2017 med en ansökan om bygglov för nybyggnation på rubricerad fastighet. Bygglov för åtgärden beviljades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadens beslut 2017-12-13 § 213).

Den 1 mars 2019 hölls slutsamråd på fastigheten. Närvarande vid mötet var, utöver förvaltningens tjänstepersoner, kontrollansvarig och byggherren. Under slutsamrådet konstaterades att nödvändig dokumentation inte redovisats. En slutbesiktning av brandskyddet saknades liksom intyg för säker vatteninstallation, ventilation, VVS-installationer, elinstallation samt säkerhet vid användning. Därmed saknades underlag inför bedömning av slutbesked.

Vid slutsamrådet upptäckte förvaltningens personal en så kallad workshop i lokalen. Denna sammankomst var arrangerad för personal i den blivande butiken. Den kontrollansvarige och förvaltningen avbröt samrådet med anledning av aktiviteterna i lokalen. Förvaltningen informerade byggherren om att all personal ska lämna byggnaden. Byggherren valde att inte följa anvisningen gällande utrymning, då det skulle medföra höga kostnader.

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Den 1 mars 2019 utfärdade förvaltningen användningsförbud gällande Stora Coop Flygstaden. Den 4 mars 2019 upphävde förvaltningen beslutet om användningsförbud, då byggherren inkommit med dokumentation. Beslut om interimistiskt slutbesked gällande Stora Coop Flygstaden utfärdades också den 4 mars 2019.

Stora Coop Flygstaden omfattar ytan 4747,5 kvadratmeter. Den totala ytan för all byggnation som omfattas av det beviljade lovet utgör 5462 kvadratmeter. Slutbesked för all byggnation som omfattas av lovet utfärdades först den 28 juni 2019.

Yttranden

Förvaltningen utfärdade förslag till beslut i detta tillsynsärende den 6 maj 2020. Förvaltningens förslag till beslut har fastighetsägaren bemött i ett yttrande som registrerats hos förvaltningen den 22 maj 2020. Fastighetsägarens yttrande bifogas underlaget till detta beslut.

I sitt yttrande argumenterar fastighetsägaren för en nedsättning av den beräknade byggsanktionsavgiften. Fastighetsägaren vill göra gällande att byggsanktionsavgiften är felaktigt beräknad, då sanktionsarean bör omfatta endast cirka 50 kvadratmeter, och att det dessutom finns grund för att sätta ned en korrekt beräknad byggsanktionsavgift till en fjärdedel.

Fastighetsägaren vill också hävda att byggnaden var en säker plats att vistas på, trots att slutbeskedet ännu inte utfärdats. Byggherren menar att vid tidpunkten för ibruktage hade kontroller utförts i sådan omfattning att byggnaden kunde bedömas som säker, och att överträdelsen därför får betraktas som en mindre allvarlig överträdelse.

Fastighetsägarens invändningar mot förvaltningens förslag till beslut bemöts nedan, under motivering.



Motivering

- Frågan om överträdelse

Av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) följer:

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Foton tagna i samband med slutsamrådet som hölls den 1 mars 2019 visar att arbetet som består i att inreda för den framtida butiken är långt framskridet. På foton syns hyllor, diskar, maskiner och annan utrustning avsedd för driften av en butik. En del

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

hyllor har redan försetts med varor. Av foton framgår att det inte endast handlar om inflyttning av föremål. På foton syns även personal ingående i den blivande butiksverksamheten. Det handlar om personer som saknar funktion och koppling till själva byggprojektet. Detta har iakttagits och dokumenterats innan slutbesked utfärdats.

I fastighetsägarens yttrande till förvaltningen ställs följande fråga: Är det visat att byggnaden tagits i bruk i rättslig mening? Fastighetsägarens mening förefaller vara att sådant arbete som utförts i syfte att anpassa eller färdigställa lokalen för dess avsedda användning, inte skulle utgöra ett ibruktagande. Till stöd för denna uppfattning hänvisar fastighetsägaren till den definition av fastighetstillbehör som framgår av 2 kap. 1 & 2 §§ jordabalken (1970:994), där det framgår att hylla, disk och skyltfönsteranordning är att betrakta som tillbehör till fastighet. Att anbringa hylla, disk eller skyltanordning skulle därmed enligt fastighetsägaren vara aktiviteter som inte ska träffas av ett användningsförbud. Förvaltningen finner att bedömningar i frågan om huruvida specifika föremål är att betrakta som tillbehör till fastigheten inte är avgörande i det aktuella fallet. Förvaltningens uppdrag är att bedöma helheten, att bedöma i frågan om hur lokalen utnyttjas. Förvaltningens bedömning är att föremål och aktiviteter som framgår av foton, och som förvaltningens representanter likaså iakttog i samband med slutsamrådet den 1 mars 2019, inte är förenliga med bestämmelsen i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Närvaron av den vid tidpunkten obehöriga personalen, som utför arbetsuppgifter som rimligen får betraktas ligga mycket nära den dagliga driften av en butik, är enligt förvaltningens bedömning en överträdelse.

Fastighetsägaren har även ifrågasatt förvaltningens bedömning gällande ytan som ligger till grund för beräkningen av byggsanktionsavgiften. Fastighetsägaren menar att byggsanktionsavgiften ska stå i proportion till den yta som tagits i bruk, och att döma av fastighetsägarens yttrande borde ytan som ligger till grund för beräkning av byggsanktionsavgiften begränsas till 50 kvadratmeter. Fastighetsägaren syftar då på den yta som nyttjades i anslutning till den workshop som arrangerades för anställda i butiken. Det kan vara så att personalen har uppehållit sig vid denna plats i samband med fika och lunch, men den bild som framkommer genom den totala mängden av foton talar för att ännu mer tid tillbringats på andra platser inom lokalen, till exempel vid hyllor i samband med placering av varor. Att den yta som tagits i bruk skulle vara begränsad till ett snävt område kring ett dukat bord är enligt förvaltningens bedömning helt orimlig.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande





Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Dessutom förhåller det sig på det viset att personer som befann sig inom byggnadsverket skulle under olyckliga omständigheter vara beroende utrymningsvägar. Fastighetsägaren har genom sitt yttrande till förvaltningen hävdade att personal som vistades i byggnadsverket befann sig i en säker miljö, men det är dock en bedömning som är gjord efter ibruktagandet. Förvaltningen har under utredningen av ärendet inte funnit något som talar för att fastighetsägaren gjorde en bedömning av säkerheten innan ibruktagandet. Enligt förvaltningens bedömning är det återigen inte rimligt att peka ut en yta motsvarande cirka 50 kvadratmeter som en begränsning för ibruktagandet. Bedömningen av säkerheten måste i detta fall betraktas i större perspektiv.

Förvaltningens bedömning är att en överträdelse har ägt rum. Förvaltningens bedömning i frågan om ibruktagen ytan, som redan förmedlats genom förvaltningens förslag till beslut, utgör ännu förvaltningens bestämda uppfattning av situationen. Förvaltningens bedömning är att bestämmelsen i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen har överträtts.

- Frågan om ingripande

Av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen följer:

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Förvaltningen bedömer att ett ingripande är skäligt, då en överträdelse ägt rum, och att bedömning om påföljd för överträdelsen ska ske, i enlighet med 11 kap. 5 § plan- och bygglagen.

- Påföljd för överträdelsen

Av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen följer:

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Av 1 kap. 7 § plan- och byggförordning (2011:338) följer:

Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om

1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. Förordning (2013:308).

Av 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen följer:

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2020:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

Av 9 kap. 18 § plan- och byggförordning följer:

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

Förordning (2014:471).

Förvaltningen bedömer att en byggsanktionsavgift ska tas ut i enlighet med 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, och att beräkning av avgiften ska ske i enlighet med 9 kap. 18 § plan- och byggförordning.

- Beräkning av byggsanktionsavgift

Prisbasbeloppet för år 2023 uppgår till 52 500 kronor. Den sanktionsgrundande arean utgör 4747,5 m². Sanktionsarean är lika med brutto- och/eller öppenarean minskat med 15 m², vilket i detta fall innebär (4747,5 – 15) 4732,5 m². Den beräknade byggsanktionsavgiften blir därmed (0,6 * 52500) + (0,004 * 52500 * 4732,5) = 1 025 325 kronor (se bilaga).

- Eventuella skäl till nedsättning av byggsanktionsavgift

Av 11 kap. 53 § plan- och bygglagen följer:

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande



Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Av 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen följer:



En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307).

En fullständig uppräknings av skäl till avgiftsbefrielse framgår av 11 kap. 53 § plan- och bygglagen. Förutsatt att byggherren kan visa att en sådan befrielsegrund förevarit, ska byggsanktionsavgift inte tas ut. Förvaltningen bedömer att ingen av de uppräknade befrielsegrunderna förelegat i detta ärende.

Beträffande frågan om nedsättning enligt 11 kap. 53a § plan- och bygglagen bedömer förvaltningen enligt följande. Av förarbetena till 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen, prop. 2012/13:104 sidan 7, följer att avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar vilket innebär att en avgift ska tas ut även för överträdelser som inte sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vidare anges, på sidan 16, att en överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet kan innebära att den i ett enskilt fall bedöms vara mindre allvarlig. Ett exempel på en sådan situation kan vara när överträdelsen har sin grund i en felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. Det ska också särskilt beaktas om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Så kan till exempel vara fallet när överträdelsen har ett samband med att byggnadsnämnden inte har handlagt ett ärende inom rimlig tid.

I det aktuella ärendet har fastighetsägaren tagit byggnaden i bruk utan att slutbesked getts och utan att ta hänsyn till riskerna. Slutbeskedet har den funktionen att en byggnadsnämnd ska pröva om byggherren har uppvisat att alla de krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda och att det inte finns skäl att ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen. Vid tidpunkten för förvaltningens besök hade byggherren inte lämnat in den nödvändiga dokumentationen, exempelvis avseende brandskydd och ventilation. Denna dokumentation får anses vara väsentlig för en byggnad som är avsedd att användas som en lokal där personal, men även tillfälliga besökare, på goda grunder kan göra anspråk på att få vistas i en dokumenterat säker miljö. Att fastighetsägaren låtit icke behörig personal vistas i lokalen och låtit dem inreda och förse lokalen med material

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

och varor utan miljö- och samhällsbyggnadsnämndens föregående prövning av frågan om slutbesked kan inte anses vara en överträdelse som är av mindre allvarlig art. Det saknas därför skäl att sätta ned byggsanktionsavgiften i detta ärende. Byggsanktionsavgiften för att ha tagit byggnaden i bruk innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett slutbesked uppgår till 1 025 325 kronor och får anses stå i rimlig proportion till överträdelsen.

- Möjlighet att vidta rättelse

Av 11 kap. 54 § plan- och bygglagen följer:

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande slagit fast att ett påbörjande av byggnadsarbeten utan startbesked kan rättas genom att de åtgärder som vidtagits återställs (MÖD mål nr 2014-01-08 mål nr P 7235-13). Domen innebär att vid förekomst av olovligt uppförd byggnation kan rättelse ske genom att det olovligt uppförda återställs, tas bort. I nu aktuellt ärende är det dock inte fråga om en byggnad som uppförts olovligen och utan startbesked. Det handlar om en byggnad som togs i bruk innan slutbesked, och den nämnda domen ovan ger i det aktuella fallet inte vägledning när det gäller bedömning av eventuell rättelse.

Byggherren tog byggnaden i bruk innan förvaltningen meddelat slutbesked, och utan att informera förvaltningen. Vid tidpunkten för slutsamrådet arbetade obehörig personal i den blivande butiken. Förvaltningen meddelade byggherren att lokalen ska utrymmas, men byggherren valde att inte följa förvaltningens maning. Förvaltningen utfärdade användningsförbud samma dag som slutsamrådet ägde rum.

Användningsförbudet upphävdes fyra dagar senare, i samband med att byggherren inkom med proportionerlig dokumentation.



Förvaltningen bedömer att rättelse enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen inte är en möjlighet i detta fall. Att fullständig dokumentation inkom i efterhand, innebär inte att rättelse har vidtagits, utan endast att ibruktagandet från och med tidpunkten för utfärdandet av slutbeskedet inte längre är att betrakta som en pågående och olovlig åtgärd.

- Definition av avgiftsskyldig person

Av 11 kap. 57 § plan- och bygglagen följer:

En byggsanktionsavgift ska tas ut av

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.

Handla i Eslöv AB (org. Nr:556686–0721) är ägare till fastigheten Hangaren 1, och likaså den som ansökt om lov för åtgärden. Förvaltningen bedömer att Handla i Eslöv AB är den som skulle få fördel av överträdelsen, och att Handla i Eslöv AB därmed är den avgiftsskyldige.

- Frågan om preskription inträtt

Av 11 kap. 58 § plan- och bygglagen följer:

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Överträdelsen begicks i slutet av februari och i början av mars 2019, förvaltningen har gett Handla i Eslöv AB (den avgiftsskyldige) möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut inom fem år efter det att överträdelsen begick, vilket innebär att preskription inte har inträtt.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att, med anledning av att den lagfarne ägaren – Handla i Eslöv AB – (org. Nr:556686-0721) på sin fastighet Hangaren 1, överträtt bestämmelsen i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och 9 kap. 18 § plan- och byggförordning ta ut byggsanktionsavgiften 1 025 325 kronor av Handla i Eslöv AB.



Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län

Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du anser att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar eller annat som stödjer din uppfattning.

Upplýsningar

- Av 11 kap. 59 § plan- och bygglagen följer: ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges en avgiftsskyldige.

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	---



Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden



- Av 11 kap. 61 § plan- och bygglagen följer: en byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten har bestämt en senare betalningsdag. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som vunnit laga kraft. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vunnit laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

Beslutet skickas till

Handla i Eslöv AB

Adacta Advokatbyrå AB, advokat Raymond Nordin Morard

Kart- och bygglovsavdelningen

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
--	--



Adacta Advokatbyrå
Raymond Nordin Morard
Kalendegatan 7
211 35 Malmö
Ombud för Handla i Eslöv AB

Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift på fastigheten Hangaren 1, Eslövs kommun

Beslut

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun fattade den 25 januari 2023 beslut (§ 19) att med anledning av att den lagfarne ägaren Handla i Eslöv AB på sin fastighet Hangaren 1 överträtt bestämmelsen i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och 9 kap. 18 § plan- och byggförordning ta ut byggsanktionsavgiften 1 025 325 kronor av Handla i Eslöv AB.

Beslutet har överklagats av Handla i Eslöv AB (klaganden), som yrkar i första hand att länsstyrelsen med undanröjande av kommunens beslut skall besluta att avsluta ärendet om byggsanktionsavgift utan åtgärd, i andra hand att den beslutade byggsanktionsavgiften skall jämkas till 193 147,50 kr, och i tredje hand sättas ned till 772 590 kr. Klaganden anför därvid bl.a. följande. Klaganden har låtit uppföra en byggnad i form av en livsmedelsbutik på fastigheten. Den 1 mars 2019 hade det påbörjats installation av butiksinredning och påfyllnad av varor i densamma. Personal från livsmedelsbutiken deltog även på en mindre yta på uppskattningsvis cirka 50 kvadratmeter i en ”workshop” vid vilken mat och dryck intogs vid ett bord. Ett beslut om användningsförbud fattades samma dag, men efter att klaganden inkommit med nödvändig dokumentation upphävdes beslutet tre dagar senare i samband med att interimistiskt slutbesked beviljades. Handläggningen av det aktuella tillsynsärendet har präglats av ett stort mått av passivitet från kommunens sida. Det påstådda ibruktagandet av byggnadsverket skedde enligt tillsynsenheten den 1 mars 2019 och uppdagades samma dag av den kommunala förvaltningen som var på plats för slutsamråd. Trots att den påstådda överträdelsen således omedelbart var känd för kommunen, dröjde det närmare

14 månader innan tillsynsenheten tillskrev klaganden för första gången den 28 april 2020 med en mycket kortfattad skrivelse utan närmare redogörelse för vad som lades klaganden till last. Först ytterligare ett antal dagar senare, den 6 maj 2020, skickade tillsynsenheten ett beslutsförslag med möjlighet för klaganden att yttra sig över detsamma, vilket klaganden gjorde den 22 maj 2020. Först den 1 februari 2023, det vill säga tre år och 11 månader efter den påstådda överträdelsen, expedierades beslutet om byggsanktionsavgift. Den långsamma handläggningstiden borde föranleda nedsättning av en eventuell byggsanktionsavgift. Det är inte visat att hela den påstådda arean har tagits i bruk. Klaganden vidgår att ett ibruktagande skett avseende butiksdelen av lokalen och de gemensamma teknikutrymmen som varit nödvändiga för brandskyddet i butiksdelen. När det däremot gäller lager- och personalutrymmen finns inga bilder från dessa bland de till beslutet fogade fotografierna och nämnden har inte presenterat något som helst underlag för att dessa ytor skulle ha varit tagna i bruk. Klaganden har vidtagit frivillig rättelse i det att samtliga kontroller avseende brandskydd, ventilation och vattensäkerhet m.mn. var utförda i februari 2019 och således färdigställda vid tidpunkten för ibruktagandet. Även om kommunens bedömning i beslutet om interimistiskt slutbesked är gjord efter ibruktagandet, har de intygsgivare/besiktningmän som utfärdat den till kommunen ingivna dokumentationen gjort sina bedömningar vid sina respektive besök på platsen, vilka alla skett före den aktuella dagen, i ljuset av vilket slutbeskedet i förevarande fall får betraktas som en administrativ formalitet och grund för jämkning av en eventuell byggsanktionsavgift till en fjärdedel, föreligger. Byggsanktionsavgiften skall även jämkas med hänsyn till långsam handläggning hos kommunen på nästan fyra år. Sammanfattningsvis ska någon byggsanktionsavgift inte utgå då klaganden vidtagit frivillig rättelse. Om länsstyrelsen ändå skulle finna att en avgift skall utgå, skall den beräknas på en mindre yta än den av kommunen uppgivna och inte överstiga 772 590 kr. Om byggsanktionsavgift skall utgå, skall den dock med hänsyn till att överträdelsen varit av mindre allvarlig art och till följd av kommunens långa handläggningstid jämkas till en fjärdedel av detta belopp, dvs. 193 147,50 kr.

Skäl för beslutet

Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bl.a. bygglov, marklov eller rivningslov.

Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i

föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bl.a. bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap., ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift).

Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Enligt 11 kap. 58 § PBL ska, innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift, den som anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra sig.

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, tas byggsanktionsavgift ut för de överträdelser och med det belopp som anges i 9 kap. PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.

Länsstyrelsen gör följande bedömning.

Nämnden har påfört klaganden en byggsanktionsavgift med anledning av att klaganden enligt nämnden har tagit en inte färdigställd handelsbyggnad i bruk innan slutbesked utfärdats.

Klaganden har medgivit att det gjorts fel men har gjort flera invändningar. Med anledning av dessa kan konstateras följande.

Klaganden har vidgått att ett ibruktage skett avseende butiksdelen av lokalen och de gemensamma teknikutrymmena, men inte personalutrymmena.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Det enda som får ske innan ett slutbesked har meddelats är ett färdigställande av byggnaden och åtgärder som utgör ett led i att färdigställa eller anpassa byggnaden. Att däremot såsom i förevarande fall butikspersonal, dvs. andra än byggnadsarbetare e.d., börjat fylla på varor på hyllor och använda lokalen för workshop med förtäring får anses vara åtgärder som mera hör till den butiksrörelse som lokalerna uppförts för. Det kan knappast vara möjligt att börja använda butiksdelen på detta sätt utan att även använda lager- och personalutrymmen, eftersom bl.a. lagerutrymmen rimligen måste tas i anspråk innan varor på hyllor kan fyllas på. Följaktligen får nämnden anses ha haft fog för sin bedömning att hela verksamhetslokalen börjat användas utan slutbesked.

Klaganden har sagt sig ha vidtagit frivillig rättelse i det att samtliga kontroller avseende för brandskydd, ventilation och vattensäkerhet m.m. var utförda i februari 2019 och således färdigställda vid tidpunkten för ibruktagandet. Länsstyrelsen bedömer emellertid att det inte innebär en rättelse i begreppets innebörd att komma in med handlingar i efterhand, utan en rättelse innebär att göra ett fel ogjort, såsom att sluta använda en byggnad som tagits i bruk utan slutbesked.

Felet är inte heller av endast formell art, eftersom det då kunde åberopas i samtliga fall av parter som skulle kunna ta byggnader i bruk innan de sänt in handlingar etc och fått ett slutbesked och på så sätt urholka det avsedda kontrollmomentet.

Klaganden har vidare yrkat att byggsanktionsavgiften skall jämkas med hänsyn till långsam handläggning hos kommunen på nästan fyra år. Även om handläggningstiden är väl lång kan den omständigheten inte utgöra grund för jämkning av själva byggsanktionsavgiften enligt reglerna därom. Det som nämns i förarbetena till 11 kap. 53 a § PBL (prop. 2012/13:104 s. 10) som exempel på när en överträdelse kan anses vara av mindre allvarlig art, när byggnadsnämnden inte har handlagt ett ärende inom rimlig tid, avser det fallet att en sökande inte inväntat ett startbesked eller slutbesked eftersom handläggningen av detta tagit orimligt lång tid, vilket inte är fallet här. Vidare stipuleras i 12 § förvaltningslagen inte någon huvudregel om en handläggningstid på sex månader utan regleringen avser annan fråga.

Frågan om en tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen och Justitiekanslerns bedömningar avser också statliga myndigheter och inte kommuners handläggning i första instans. Frågan om det finns möjligheter till eventuell ersättning med anledning av lång handläggning i detta ärende kan möjligen bli föremål för prövning i annan ordning men inte inom ramen för detta ärende.

Länsstyrelsen konstaterar vidare emellertid följande.

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vidare ska, innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift, den som anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra sig (11 kap. 54 och 58 §§ PBL).

En rättelse innebär i normalfallet att det som åstadkommits genom den olovliga åtgärden görs ogjort. I rättspraxis har betonats vikten av att den mot vilken tillsynsmyndigheten avser att ingripa får uttömmande information om gällande bestämmelser innan frågan om byggsanktionsavgift tas upp till sammanträde av nämnden. Mot bakgrund av byggsanktionsavgiftens straffrättsliga karaktär och att reglerna vid sin tillämpning därför inte kan tolkas extensivt betyder det att den information och de besked som ges av tillsynsmyndigheten i princip måste ske tämligen formellt och vara väl dokumenterad.

Vanligen brukar det krävas en skrivelse där mottagaren informeras om vad som iakttagits och vilka fel som görs gällande, vilka bestämmelser som gäller och övervägandet att besluta om byggsanktionsavgift, samt vilken rättelse mottagaren kan göra och när det senast kan ske för att undgå byggsanktionsavgiften. Den enskilde ska ges skälig tid för att kunna utföra sådan rättelseåtgärd som krävs innan nämnden fattar beslut om byggsanktionsavgift. Sanktionsavgiften är menad att användas som ett påtryckningsmedel för att saker ska bli rätt utförda, och är därmed inte enbart tänkt som en administrativ sanktion i efterhand.

Syftet med rättelsemöjligheten är att den olovliga användningen ska upphöra. Att det till exempel redan har skett ett olovligt användande är i och för sig sanktionsavgiftsgrundande, men inte i sig tillräckligt för påförande av en byggsanktionsavgift om rättelse sker genom att det olovliga användandet upphör innan beslut om byggsanktionsavgiften fattas. Emellertid ligger det i sakens natur att det finns åtgärder, för vilken sanktionsavgift kan komma att tas ut, där rättelse inte är möjligt att vidta, såsom användande av hiss trots avsaknad av godkänt besiktningssprotokoll vid användningstillfället (se Högsta domstolens dom den 17 juni 2021 i mål nr Ö 2351-20).

I förevarande ärende upptäcktes den sanktionsgrundande handlingen av nämnden den 1 mars 2019. Redan den 4 mars 2019 meddelades ett interimistiskt slutbesked och den 28 juni 2019 ett slutligt slutbesked. Först i april och maj 2020 sände nämnden ut skrivelse om överträdelsen, och först den 25 januari 2023 fattade nämnden beslut om byggsanktionsavgiften.

I förevarande ärende har nämnden till uppfyllande av kraven i 11 kap. 58 § PBL alltså skickat ut en underrättelse till klaganden först ett drygt år efter den sanktionsgrundande handlingen, och ett år efter att både interimistiskt och slutligt

slutbesked meddelats för samma åtgärd. Det framgår emellertid inte att klaganden informerats om möjligheten att vidta rättelse, vad den skulle bestå i, och när en sådan senast kunde ske, för att undgå byggsanktionsavgiften. Nämnden har i sitt beslut även anfört att rättelse inte är en möjlighet i detta fall, men inte närmare motiverat varför.

De åtgärder som man anser utgöra otillåtna och följaktligen föranleder bedömningen av att ett ibruktagande gjorts innan ett slutbesked lämnats består i varje fall i att utrustning avsedd för driften av en butik monterats och börjat fyllas med varor, av personal hänförlig till butiksrollen som saknar funktion och koppling till själva byggprojektet, och att personalen i övrigt använt lokalerna på olika sätt.

Länsstyrelsen bedömer att de angivna åtgärderna som synes grunda påförande av byggsanktionsavgiften får anses vara av sådant slag att det var möjligt för klaganden att avlägsna och återställa desamma, dvs. tömma lokalerna på varor, möjligen viss inredning och att personal lämnade byggnaden, och på så vis åstadkomma en rättelse efter det att man erhållit en kommunikering enligt 11 kap 58 § PBL. En rättelse hade exempelvis inte fordrat ett uppbrytande av betong som gjutits eller rivning av delar av byggnaden, och kan bedömas ha varit möjlig.

En byggsanktionsavgift ska som nämnts inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde av nämnden. I förevarande fall upptäcktes överträdelsen den 1 mars 2019 och redan den 4 mars 2019 meddelades interimistiskt slutbesked.

Det innebär att möjligheten att vidta rättelse, och behovet av en rättelse, förelåg mellan endast den 1 och 4 mars 2019, fram tills dess att beslut om interimistiskt slutbesked fattades den 4 mars 2019, för en fråga om byggsanktionsavgift som sen togs upp till överläggning och beslutades vid ett sammanträde med nämnden den 25 januari 2023. Från tidpunkten efter det att slutbesked meddelades och fram till att nämnden fattade sitt beslut fanns inte längre någon anledning att vidta rättelse.

Enligt länsstyrelsen är omständigheterna rörande nämndens handläggning och de till klaganden överskickade meddelandena, jämte tidsförhållandena, sådana att den påtalade överträdelsen inte var tillräckligt preciserad och i varje fall att information om möjligheten till rättelse, vilken rättelse som kunde göras och när den senast kunde ske för att undgå byggsanktionsavgiften, inte har medföljt. Detta resulterade i att klaganden varken gavs möjligheten eller skälig tid för att kunna, eller hade anledning längre att, utföra den rättelseåtgärd som krävdes för att undgå att nämnden fattade ett beslut om byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att bland annat en sådan formell brist i uppfyllandet av kraven i 11 kap. 58 § PBL föreligger, att det överklagade beslutet om byggsanktionsavgift ska upphävas (jfr avgörande av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt den 7 februari 2019 i mål nr Mål nr P 111-18).

Även om det kunde synas otillfredsställande att en överträdelse av ifrågavarande slag skulle kunna ske utan någon påföljd är det endast konsekvensen av utformningen av bestämmelserna om byggsanktionsavgifter.

Sammantaget ska överklagandet bifallas och nämndens beslut upphävas.

Beslutet har fattats av länsassessor Johan Åsberg med länsassessor Peter Wencel som föredragande, båda rättsenheten.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Expedieras till:

Eslövs kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post: skane@lansstyrelsen.se eller med post: Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00.

**Bygglov och rivningslov på fastigheten
Åkermannen 10 (BYGG 2023-000057)**

12

2023-08-09
Pia Olsson Ljungberg
0413-627 84
pia.olsson-ljungberg@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut i ärende om bygglov och rivningslov på fastigheten Åkermannen 10

Ärendebeskrivning

Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av kulturskola samt nybyggnad av miljöhus på fastigheten ÅKERMANNEN 10, Södergatan 31, Eslöv

Beslutsunderlag

Markplanering Befintliga förhållande (M10-1-001) 2023-02-17
Markplanering (M16-1-001) 2023-02-17
Markplanering Detaljer och Sektioner (M18-6-001) 2023-02-17
Ansökan/Anmälan (del 2) Åtgärder 2023-02-17
Sektionsritning 2023-06-15
Sektionsritning 2023-06-15
Planritning 2023-06-15
Planritning 2023-06-15
Planritning 2023-06-15
Nybyggnadskarta 2023-06-15
Plan- och fasadritningar 2023-06-15
Fasadritning 2023-06-15
Fasadritning 2023-06-15
Sektionsritning 2023-06-15
Planritning 2023-06-15
Tillgänglighetsbeskrivning 2023-06-15
Fasadritning och situationsplan 2023-06-15
Planritning 2023-06-15
Rivningsplan 2023-06-15
Rivningsplan 2023-06-15
Rivningsplan 2023-06-15

Redogörelse för ärendet

Ansökan avser bygglov inom detaljplan E333, vilken vann laga kraft den 26 oktober 2022. Detaljplanen har haft ambitionen att ta tillvara den äldre byggnadens kulturvärden och att möjliggöra en tillbyggnad av stadsbyggnadsmässigt hög klass.

För fastigheten gäller följande bestämmelser:

Marken ska användas för kulturskola, S_1 , och en mindre del i sydöstra hörnet för miljöhus, E_1 . Den befintliga äldre byggnaden vid Södergatan har flera detaljerade bestämmelser som gäller skydd av kulturvärden såväl interiört som exteriört, q_{1-5} . Rivningsförbud r_1 gäller för större delen av denna byggnad liksom varsamhetsbestämmelser k_1 och k_2 . Befintliga nyare tillbyggnader på kulturskolan omfattas inte av rivningsförbudet. Planbestämmelserna finns beskrivna i planbeskrivningen.

Planen möjliggör en större tillbyggnad av kulturskolan österut mot järnvägsområdet.

Tillbyggnad tillåts med en högsta totalhöjd på 16 meter och en takvinkel på 12-15 grader.

Tillbyggnaden ska ansluta till befintlig bebyggelse med en byggnadsdel med högsta totalhöjd på sju meter. Entré med vindfång mot norr tillåts med en byggnadshöjd på högst fyra meter.

Nybyggnadens fasad ska utformas i trä och delas upp i vertikala band. Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet.

Miljöhuset tillåts ha en högsta nockhöjd på 3,5 meter och en största byggnadsarea på 50 kvadratmeter.

Inom planområdet finns en äldre frisk ek som är av stor betydelse för platsen och som behöver skyddas under byggnationen. Bestämmelser finns för åtgärder som gäller trädet samt markbehandlingen intill och runt om trädet, n_{1-3} samt a_1 .

Beskrivning av åtgärden

Fastigheten ligger i centrala Eslöv söder om och i nära anslutning till Medborgarhuset, mellan Södergatan och järnvägsområdet, och väl synlig från järnvägen. Ansökan avser en större tillbyggnad av Kulturskolans nuvarande lokaler. Nyttillkommande byggnadsarea är 500 kvadratmeter med en bruttoarea på 1200 kvadratmeter. De nya lokalerna kommer att användas av Kulturskolan för att bedriva kulturskola med undervisning i olika instrument, dans och teater med mera. Tillbyggnaden är utformad med en svängd gårdsfasad som följer detaljplanen och tar hänsyn till den stora gamla eken på gården. Byggnaden har en succesivt stigande totalhöjd mot Medborgarhuset i norr och rymmer tre våningsplan. Fasaden utformas i trä med vertikala band enligt planens utformningsbestämmelser.

Gården mellan byggnaderna utformas med omsorg enligt planbestämmelserna. Cykelparkering visas på Återvändsgränd mellan Kulturskolan och Medborgarhuset och runt eken.

Parkeringsplatser för bil ordnas öster om tillbyggnaden med en bilplats för rullstolsburna nära

entrén i östra fasaden. Ett nytt miljöhus byggs i östra delen av fastigheten på avsedd plats enligt detaljplanen.

Kulturskolan bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. Det översta planet i tillbyggnaden, med rum för cirkus samt teknikutrymme, nås med trappa och hiss men saknar wc vilket bedöms acceptabelt då hiss till planet under finns i nära anslutning.

Viss ombyggnad sker av den befintliga byggnaden. I den norra delen rivs innerväggar i rum B-103. Mitt i huset byggs nya innerväggar för att skapa förråd och två nya wc. Igensatta fönster återställs och ett par öppningar sätts igen. Vid ett av de äldre fönstren rivs bröstningen för att skapa en öppning mellan kapprum och entré.

I samband med framtagandet av detaljplanen har en antikvarisk förundersökning gjorts som ligger till grund för planens skyddsbestämmelser. Ändringar av den befintliga byggnaden behöver följas och bedömas av en antikvariskt sakkunnig genom den kommande tekniska processen.

I ärendet ingår lovpliktig rivning av bland annat befintligt hisschakt och byggnadsdel i anslutning till schaktet. Byggnadsdelen som rivs är av senare datum och är placerad där den nya tillbyggnaden ansluter.

Riksintresse kulturmiljö

Fastigheten ligger inom av Riksantikvarieämbetet utsett område för kulturmiljövård Eslöv M 182. Riksintresset omfattar stora delar av centrala Eslöv. Riksintresset motiveras av järnvägens och industrialismens påverkan på utvecklingen av Eslöv från stationssamhälle till stad.

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresset gäller för Södra stambanan som ligger i anslutning till planområdet. Södra stambanan är av internationell betydelse och sträcker sig från Malmö till Stockholm och är viktig för både person- och godstrafik. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.

Regionala intressen kulturmiljö

Fastigheten ligger inom av länsstyrelsen utsett område för Särskilt värdefulla kulturmiljöer som gäller järnvägsstaden Eslöv.

Remissinstanser

Ansökan bedöms som planenlig och några berörda grannar eller remissinstanser har därför inte hörts.

Eslövs kommuns avdelning Gata/Trafik/Park påpekar att markbeläggningarna inte är genomsläppliga i tillräckligt stor utsträckning för att uppfylla detaljplanens krav.

Markbehandlingsplanen behandlas vid det tekniska samrådet då någon utökad marklovsplikt inte finns för dessa åtgärder.

Motivering

Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen, eller
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Av 2 kap. plan- och bygglagen följer:

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

[---]

5. möjligheterna att hantera avfall,

[---]

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Av 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:

1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

[---]

7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2014:224).

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

11 § I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335).

12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

[---]

Lag (2011:335).

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,

3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Av 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) följer:

3 § Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för

1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 1 §, och
2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §.

Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar, tunnlar och bergrum som avses i 6 kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen. Förordning (2017:422).

5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

19 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Bedömning i ärendet:

De lovpliktiga åtgärderna i ansökan bedöms som planenliga. I nordöstra hörnet överskrids planområdet för byggnation med några centimeter vilket bedöms vara inom ramen för måtfel. Ändringarna av den äldre byggnaden behöver följas av en antikvariskt sakkunnig under den fortsatta tekniska processen för att byggnadens värden ska tas tillvara i enlighet med planens bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhet.

Tillbyggnaden följer detaljplanens intentioner med en svepande volym och en träfasad med vertikal indelning. Den ansluter väl mot befintliga lägre byggnader samtidigt som den har en

egen karaktär som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Tillsammans bildar en helhet som förhöjer platsen.

Avgift

Ansökan inkom den 17 februari 2023 och begäran om komplettering skickades den 9 mars 2023. Komplettering inkom den 15 juni 2023 och ärendet bedömdes vara komplett samma dag. Nämnden ska, enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen, fatta beslut i ärendet inom tio veckor räknat från den 15 juni 2023. Avgiften har reducerats med 1/5 med stöd av 12 kap. 8a § plan- och bygglagen.

Förslag till beslut

Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) med villkoret att en sakkunnig kulturvärden KUL deltar i den kommande tekniska processen.

Att rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig för åtgärden är Angelica Alvarez vars certifikat är giltigt till och med den 26 maj 2024.

Beslut om kontrollansvarig kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i ärendet i enlighet med 10 kap. 9-10 och 14 §§ plan- och bygglagen. Beslut om tekniskt samråd kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen.

Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

Enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 11 utgör avgift för rivningslov 630 kronor med avgift för tekniskt genomförande 788 kronor, avgift för bygglov 32 146 kronor med avgift för tekniskt genomförande 44 100 kronor. Kartavgift har debiterats i samband med beställning av kartunderlag.

Totalt 77 664 kronor.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län

Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du anser att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar eller annat som stödjer din uppfattning.

Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Ägare till grannfastigheter och andra berörda sakägare kommer då att informeras.

Miljö och Samhällsbyggnad

Upplysningar:

- Åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, 10 kap. 3 § plan-och bygglagen.
- Enligt 9 kapitlet 42 a § plan-och bygglagen får ett lov verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om beslutet inte vunnit laga kraft.
- Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk.
- Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, 9 kap. 43 § plan-och bygglagen.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till VA Syd.
- Planering av mark vid tomtgräns ska ske i samråd med berörda markägare så att ytvatten inte kan rinna in på angränsande tomter.
- Den beslutade avgiften kommer att faktureras. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften.

Beslutet skickas till

Sökande

Fastighetsägare

Kallelse till tekniskt samråd

Kontakta handläggaren med förslag på tider. Mötet hålls antingen via Skype eller i stadshuset. Av plan- och bygglagen 10 kap. följer:

19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom

1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,

5. behovet av ett färdigställandeskydd,
 6. behovet av utstakning,
 7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 8. behovet av ytterligare sammanträden.
- Lag (2020:603).

Av plan- och bygglagen 8 kap. följer:

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om





1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239).

Följande handlingar ska lämnas in inför mötet

- Förslag till kontrollplan med tillhörande riskbedömning
- Förslag till kontrollplan kulturmiljö för ändringar av befintlig byggnad
- Geoteknisk undersökning Vid all nybyggnation med få undantag ej vid tillbyggnad
- Energiberäkning (U-värdesberäkning vid ändring av byggnad)
- Projekteringsanvisningar - EKS (BFS 2011:10) avdelning A 21 §
- Dimensioneringskontroll - EKS (BFS 2011:10) avdelning A 25 §
- Konstruktionsdokumentation - EKS (BFS 2011:10) avdelning A 29 §
- Konstruktionshandlingar
- VA-handlingar
- Dagvattenhantering
- Ventilationshandlingar
- Färdigställandeskydd
- Brandskyddsbeskrivning
- Markplaneringshandlingar som uppfyller planens kraven på genomsläpplighet


Har inte begärda handlingar inkommit senast en vecka innan bokad möte, kan mötet komma att ombokas.



TECKENFÖRKLARING

- ENTREPRENADGRÄNS (RITAD 1 M UTANFÖR)
- FASTIGHETSGRÄNS
- MATERIALGRÄNS
- DOLD MATERIALGRÄNS
- BYGGNAD
- UTSPRÄNG
- HÖJDRYGG/RÄNNDAL/SLÄNT
- R BEF PARKERINGSRÄCKE
- K BEF KANTSTÖD
- BEF STAKET/RÄCKE
- BEF PLANK
- BEF MUR
- LA BEF LINJEAVVATTNING
- ▲ HUVUDENTRÉ
- ▲ ÖVRIG ENTRÉ
- ▲ GPL BEF GÅNGTYTA PLATTOR
- ▲ KPL BEF KÖRYTA PLATTOR
- ▲ KA BEF KÖRYTA ASFALT
- ▲ GR BEF GRÄSYTA
- ▲ SMG BEF SMÅGATSTEN
- ▲ M BEF MAKADAM
- ▲ LG BEF LUSGÅRD
- ▲ SG BEF SKRAPGALLER
- ▲ BET BEF BETONGTYTA
- ▲ TR1 BEF TRAPPA, STEN
- ▲ TR2 BEF SPIRALTRAPPA
- PL BEF PLANTERINGSYTA
- ⊠ KH BEF KLIPPT HÄCK
- TL BEF TRAFIKLINJER
- DB BEF DAGVATTENBRUNN
- SBS BEF SPOLBRUNN SPILL
- SBDR BEF SPOLBRUNN DRÄN
- TBD BEF TILLSYNSBRUNN DAG
- DRB BEF DRÄNERINGSBRUNN
- V BEF VATTENVENTIL
- EL BEF INST.SKÅP FÖR EL ELLER DYL
- -0.00 BEF HÖJD PÅ VÄGRÄT YTA
- +0.00 BEF HÖJD
- FG-0.00 BEF HÖJD GOLV
- BEF UP-LIGHT
- ⊕ BEF STOLP/ARMATUR
- STPR BEF STUPRÖRSANSLUTNING
- BEF TRAFIKPOLLARE
- ⊠ TRAPPA
- ⊠ BEF PLÅTLUCKA ÖVER KÄLLARTRAPPA
- ⊠ DÖRR/GRIND I PLANK EL. DYL.
- ⊠ BEF LADDSTOLPE MED PÅKÖRNINGSKYDD
- BEF URNA
- BEF BÄNK
- BEF BÄNK PÅ MUR
- BEF PAPPERSKÖRG
- BEF SKYLT PÅ STOLPE
- BEF FLAGGSTÄNG
- BEF STORSTEN
- ⊕ BEF CYKELSTÄLL
- ⊕ BEF CYKELSTÄLL
- ⊕ BEF CYKELSTÄLL MED BÄNK
- BEF BÄNK
- BEF BÄNK
- BEF TRÄD

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				







ESLÖVS KOMMUN
Åkermannen 10

A	Kamikaze Arkitekter	-
K	Byggnadstekniska Byrån	-
V	EFK	-
VSEFK		-
EL	Creachon	-
X	M Markkompaniet Syd AB	-

UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLGGARE
5820	JS	JS
DATUM	ANSVARIG	
2022-11-14	JOHAN SLAGSTEDT	


DM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
1:200	1:400	M10.1-001	-



TECKENFÖRKLARING


- +— ENTREPRENADGRÄNS (RITAD 1 M UTANFÖR)
- - - FASTIGHETSGRÄNS
- MATERIALGRÄNS
- - - DOLD MATERIALGRÄNS
- BYGGNAD
- - - UTSPRÅNG
- HÖJDRYGG/RÄNNDAL/SLÄNT
- R1 NYTT SKYDDSRÄCKE
- R2 NYTT PARKERINGSRÄCKE
- B BEF PARKERINGSRÄCKE
- K1 NYTT KANTSTÖD, GRANITKANTSTÖD
- K2 NYTT KANTSTÖD, CORTENSTÅL
- K3 NYTT KANTSTÖD, TEGELFRIS
- K4 NYTT KANTSTÖD, KLISTERKANTSTÖD
- K BEF KANTSTÖD
- PS NYTT PROVISORISK PLANTERINGSKYDD
- MUR BEF MUR
- MUR1 NY TEGELMUR MED SITTBÄDDAR
- MUR2 NY STÖDMUR, L-STÖD
- LA NY LINJEAVVATTNING
- LA BEF LINJEAVVATTNING
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- GPL1 NY GÅNGYTA PLATTOR 350x350 GRÅ
- GPL2 NY GÅNGYTA PLATTOR 175x350 ANTRACIT
- GPL BEF GÅNGYTA PLATTOR
- KPL1 NY KÖRYTA PLATTOR 350x350 GRÅ
- KPL2 NY KÖRYTA PLATTOR 175x350 ANTRACIT
- KPL BEF KÖRYTA PLATTOR
- TEG1 NY KÖRYTA MARKTEGEL, MODELL 1
- TEG2 NY KÖRYTA MARKTEGEL, MODELL 2
- KA1 NY KÖRYTA ASFALT, NY ÖVERBYGGNAD
- KA2 NY KÖRYTA ASFALT, JUSTERAD ÖVERBYGGNAD
- KA BEF KÖRYTA ASFALT
- KS NY KULLERSTENSYTA
- GR NY GRÄSYTA
- GR BEF GRÄSYTA
- M NY MAKADAM
- LG BEF LJUSGÅRD
- SG NYTT SKRAPGALLER
- SG BEF SKRAPGALLER
- BET BEF BETONGYTA
- TR1 NY TRAPPA, PREFAB BETONGBLOCK
- TR2 NY TRAPPA, GRANIT
- TR1 BEF TRAPPA, STEN
- TR2 BEF SPIRALTRAPPA
- PL1 NY PLANTERINGSYTA, KOMPLETT
- PL2 NY PLANTERINGSYTA, RENOVERING
- RG NY REGNBÄDD (RAINGARDEN)
- BEF PLANTERINGSYTA
- KH NY KLIPPT HÄCK
- RVZ1 NY ROTVITALISERINGSZON, KOMPOST
- RVZ2 NY ROTVITALISERINGSZON, KOMPOST + PIMPSTEN
- TL NYA TRAFIKLINJER
- HL NY HANDELDARE, FAST
- HLD NY HANDELDARE, DEMONTERBAR
- TG NYTT TRÄDGALLER
- SKJ NY SKELETTJORD
- DB NY DAGVATTENBRUNN
- DBR1 NY ÖVERLOPPSBRUNN
- DBR2 NY ÖVERLOPPSBRUNN
- STBR1 NY STIGBRUNN
- STBR NY STUPRÖRSBRUNN
- DRB NY DRÄNERINGSBRUNN
- SPDR NY SPOLBRUNN DRÄN
- BEF BRUNN SOM RIVS
- DB BEF DAGVATTENBRUNN
- SBS BEF SPOLBRUNN SPILL
- SDBR BEF SPOLBRUNN DRÄN
- IBD BEF TILLSYNSBRUNN DAG
- DRB BEF DRÄNERINGSBRUNN
- V BEF VATTENVENTIL
- EL BEF INST.SKÅP FÖR EL ELLER DYL
- NY HÖJD
- MK+0.00 NY HÖJD MURKRÖN
- FG+0.00 HÖJD FÄRDIGT GOLV
- +0.00 BEF HÖJD PÅ VÄGRÄT YTA
- +0.00 BEF HÖJD
- FG+0.00 BEF HÖJD GOLV
- BEF UP-LIGHT
- SA NY STOLPARMATUR
- SA-UL NY, HÖG STOLPARMATUR MED 3 EXTRA SPOTLIGHTS
- BEF STOLPARMATUR
- STPR BEF STUPRÖRSANSLUTNING
- BEF TRAFIKPOLLARE
- TRAPPA
- RAMP
- BEF PLÅTLUCKA ÖVER KÄLLARTRAPPA
- FLYTAD LADDSTOLPE MED PÅKÖRNINGSSKYDD
- BEF BANK PÅ MUR




BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
ESLÖVS KOMMUN Åkermannen 10				
A		Kamikaze Arkitekter	-	
K		Byggnadstekniska Byrån	-	
V		EFK	-	
VSEFK			-	
EL		Creachon	-	
X		M Markkomaniet Syd AB	-	
UPPDRAGNR	5820	RITAD/KONSTR AV	JS	HANDLGGARE
DATUM	2022-11-14	ANSVARIG	JOHAN SLAGSTEDT	JS
DM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA				
MARKPLANERINGSPLAN				
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET	
1:200	1:400	M16.1-001	-	

METER SKALA 1:50 (A1)

METER SKALA 1:100 (A1)




Sektion A-A





Sektion B-B

METER SKALA 1:200 (A1)



Sektion C-C

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN	
BYGGLOVSHANDLING					
					
					
ESLÖVS KOMMUN Åkermannen 10					
A		Kamikaze Arkitekter	-		
K		Byggnadstekniska Byrån	-		
V		EFK	-		
V		VSEFK	-		
		EL Creachon	-		
X		M Markkompaniet Syd AB	-		
UPPDRAGNR	5820	RITAD/KONSTR AV	JS	HANDLGGARE	JS
DATUM	2022-11-14	ANSVARIG	JOHAN SLAGSTEDT		
DM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA					
DETALJER OCH SEKTIONER					
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET		
1:50	1:100	M18.6-001	-		

Ansökan om

<input checked="" type="checkbox"/> Bygglov	<input type="checkbox"/> Tidsbegränsat lov
<input type="checkbox"/> Marklov	<input type="checkbox"/> Förlängning av tidsbegränsat lov med diarienummer:
<input type="checkbox"/> Rivningslov	<input type="checkbox"/> Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ansökan avser

<input type="checkbox"/> Nybyggnation	<input type="checkbox"/> Fasadändring	<input type="checkbox"/> Inredande av ytterligare bostad/lokal
<input checked="" type="checkbox"/> Tillbyggnad	<input type="checkbox"/> Ändrad markhöjd	<input type="checkbox"/> Ändrad användning
<input type="checkbox"/> Mur/plank	<input type="checkbox"/> Trädfällning	från: _____
<input type="checkbox"/> Rivning	<input type="checkbox"/> Skylt	till: _____
		<input type="checkbox"/> Annat: _____
Nyttillkommen byggnadsarea (m ²) 500	Nyttillkommen bruttoarea BTA (m ²) 1200	
Nyttillkommen bostadsarea BOA (m ²)	Nyttillkommen lokalarea LOA (m ²)	
Planerad byggstart		Kan farligt avfall förekomma?
<input type="checkbox"/> Snarast	<input checked="" type="checkbox"/> Datum: <u>2023-08-01</u>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Byggnadstyp

<input type="checkbox"/> Enbostadshus	<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Komplementbyggnad
<input type="checkbox"/> Tvåbostadshus	<input type="checkbox"/> Flerbostadshus	<input checked="" type="checkbox"/> Annat: <u>Kulturskola</u>

Bifogade handlingar

<input checked="" type="checkbox"/> Situationskarta/Förenklad nybyggnadskarta 1:500	<input checked="" type="checkbox"/> Sektionsritningar 1:100
<input checked="" type="checkbox"/> Fasadritningar 1:100	<input type="checkbox"/> Kontrollansvarigs certifikat (om åtgärden kräver kontrollansvarig)
<input checked="" type="checkbox"/> Planritningar 1:100	<input checked="" type="checkbox"/> Annat: <u>Landskapshandlingar</u>

Endast vid tillbyggnad eller annan ändring av en- eller tvåbostadshus

<input type="checkbox"/> Förslag till kontrollplan	<input type="checkbox"/> Energiberäkning
<input type="checkbox"/> Konstruktionsritningar	<input type="checkbox"/> Brandskyddsbeskrivning
<input type="checkbox"/> Nybyggnadskarta 1:500	<input type="checkbox"/> Annat: _____

Övriga uppgifter

Tillbyggnad av Lilla Teatern på Södergatan för att samla Kulturskolans verksamhet på ett ställe. Anpassning av utemiljön för att passa tillbyggnaden och ett miljöhus.
--



SEKTION - DA
1:100

SKALA (A1) 0 1 2



SEKTION - AB
1:100

SKALA (A1) 0 1 2

AA

AB

NY TAKLUCKA TILL
BEF. FLÄKTRUM,
KULÖR LIKA TAK

SEDUMTAK

1:120

1:120

1:60 1:60

SEDUMTAK

44 (60)

DA


BA

SKALA (A1) 0 1 2




AA

AB



SKALA (A1) 0 1 2



SKALA (A1) 0 1 2



FÖRENKLAD NYBYGGNADSKARTA

Datum: 2023-04-06

Fastighet: Åkermannen 10

Areal m²: 1708

Gatuadress: Södergatan 31

Koordinat- och höjdsystem
SWEREF 99 13 30. RH2000


Mattias Hyvönen
Mätningssingenjör

+00,00 Befintlig nivå
Avvägd: 2023-04-03

© Miljö och Samhällsbyggnad


MH

Ankomststämpel




Skala 1:500 Orig. format A4


Hus inritat av:
Kamikaze Arkitekter AB
Bygglov 2023-05-25/JBI



PLAN
SKALA 1:50




MILJÖHUS TAKPLAN
SKALA 1:50




FASAD MOT ÖSTER

SKALA (A1) 0 1 2




FASAD MOT VÄSTER


SKALA 1:11 0 1 2



SEKTION - CA
1:100



SKALA (A1) 0 1 2



SKALA (A1) 0 1 2

Tillgänglighetsutlåtande Kv Åkermannen 10, Kulturskolan, Eslöv kommun

Bakgrund:

Till- och ombyggnad av skola.

Underlag:

Bygglövshandlingar daterade 2023-04-21:

Planritning A-40-0-1000.

Planritning A-40-0-1100.

Planritning A-40-0-1200.

Markplaneringsplan M16-1-001.

Bestämmelser:

PBL 2010:900 med ändringar t.o.m. 2020:603.

PBF 2011:338 med ändringar t.o.m. 2020:708 .

BBR 18 BFS 2011:6 med ändringar fram till BBR 29 BFS 2020:4.

Kommentarer:

Invändigt:

Hiss:

Hissen klarar kraven som ställs gällande tillgänglighet och användbarhet.

Plan 10:

Det finns en befintlig rwc vilken kan användas och fungerar.

Plan 11:

Finns en nybyggd rwc som klarar kraven.

Plan 12:

På detta plan finns enbart A302 Circus med hissen direkt utanför och öppet nedåt resten av planet. Om man behöver använda rwc kan man använda hissen direkt utanför och åka ner till rwc A203 eller rwc B119 ingen annan har någon toalett på detta plan vilket gör att det inte är skillnad för någon. En utgångspunkt är att den som använder rullstol i princip inte ska ha längre till toaletten än andra vilket det inte är i detta fall alla har lika långt till toaletterna.

Utemiljön:

Fastigheten klarar kraven utvändigt på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Slutkommentarer:

Det som eventuellt inte direkt följer vad som brukar gälla är rwc på plan 12 i detta fall är det ingen som har toalett utanför A302 Circus vilket innebär att alla har lika långt till toaletterna men man har hissen direkt utanför dörren. På plan 11 har man lika långt till rwc från A219 Teater och på plan 10 är det lika långt från A111 Dans vilket bör innebära att det finns möjlighet att göra en smärre avvikelser gällande detta.

Min åsikt är att byggnaden och utemiljön klarar kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Malmö 2023-05-25


Per Johansson



Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet



FASAD MOT VÄSTER



A-A LÅNGDSEKTION GENOM HUVUDBYGGNADEN




FASAD MOT ÖSTER



B-B LÅNGDSEKTION GENOM TILLBYGGNADEN

X=189 500
Y=-15 900



SITUATIONSPLAN SKALA 1:500



FASAD MOT NORR




C-C TVÄRSEKTION - FASAD MOT SÖDER

FÖRKLARINGAR


- Lagning
- Bef väggar
- Nya väggar, inklädnader

Denna ritning redovisar
utfört arbete oktober 1998


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
RELATIONSHANDLING				
Åkermannen 10, ESLÖV				
LOKAL XXX ARKITEKTER AB GAMLA BRANDSTATIONEN BOX 33 240 36 STEHAG Tel 0413-540345 Fax 0413-540660				
UPPDRAG NR 601.9731.03	RITAD AV XEs	HANDLÄGGARE XEs		
DATUM 1998-10-15	ANSVARIG			
LILLA TEATERN, OMBYGGNAD				
FASADER, SEKTIONER				
SITUATIONSPLAN skala 1:500				
SKALA 1:100	NUMMER R9731:011	I BET		





PLAN 1TR



VINDSPLAN



KÄLLARPLAN



BOTTENPLAN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
RELATIONSHANDLING				
Åkermannen 10, ESLÖV				
LOKAL XXX ARKITEKTER AB GAMLA BRANDSTATIONEN BOX 33 240 36 STEHAG Tel 0413-540345 Fax 0413-540660				
UPPDRAG NR 601.9731.03	RITAD AV XEs	HANDLÄGGARE XEs		
DATUM 1998-10-15	ANSVARIG			
LILLA TEATERN, OMBYGGNAD PLANER				
SKALA 1:100	NUMMER R9731.31:001	BET		

HÄNVISNINGAR

Översiktsplan över rivning i befintligt hus.
Utöver vad som anges på denna ritning se även
Rumsbeskrivning för rivning av tex. golvyskikt mm.

Se även övriga discipliners handlingar för rivning av
elinstallationer samt golvstående deplacerande don mm.

Mättsättning på nya öppningar mm enligt mättplaner A &
K handlingar.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Alla mått är i (mm), där ej annat anges.

Rivning av byggnadsdelar i omfattning enligt rivnings-
planer. Angivelser på rivningsplaner har som syfte
att i stort fånga upp omfattning av rivning. Beskaffenhet
av berörda byggnadsdelar är inte fullt ut kända och alla
detaljer kan inte fångas upp.

UE Rivning ska med utgångspunkt från ritningar samt
Rumsbeskrivning på plats förvissa sig om arbetets art,
omfattning och byggnadsdelars skick och beskaffenhet,
samt ev. behov av hjälparbeten som stampning och
tillfälliga avvaxlingar.

Entreprenör ska före arbetets påbörjan upprätta en
rivningsplan med angivelse av omhändertagande av
material som kan utgöra en miljörisk. Rivningsplan ska
samordnas med miljöplan.

Rivningsarbeten ska utföras med varsamhet så att
byggnadsdelar som avses bibehållas, ej skadas.


Rivningsmassor ska källsorteras och transporteras till
godkänd återvinningsstation, deponeringsintyg ska
edovisas.

Förarbete

Innan rivning skall syn på plats utföras E + UE Rivning +
Konstruktör samt Beställare.

Generellt

Vid misstanke om att vägg, som är angiven som icke
bärande, är bärande eller har dolda bärande element skall
konstruktör tillkallas för bedömning av ev. åtgärder.




BYGGLOV /INFO
2023-05-25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KULTURSKOLAN
ESLÖVS KOMMUN



ESLÖVS KOMMUN
ÅKERMANNEN 10

A: KAMIKAZE ARKITEKTER 076-162 60 13

K: SITOWISE

V: EFK

VS: EFK

EL: CREACHON

M: MARKKOMPANIET

UPPDRAG-NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
------------	-----------------	-------------

2240	Author	Designer
------	--------	----------

DATUM	ANSVARIG
-------	----------

2023-03-31	Approver
------------	----------

OM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA

Rivningsplan 12, Översikt

SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
----------	----------	--------	-----

1 : 100	1:200	A-49-0-1200	
---------	-------	-------------	--

RIVNINGSPÅN - PLAN 12

1 : 100

SKALA (A1) 0 1 2 10m

HÄNVISNINGAR

Översiktsplan över rivning i befintligt hus.
Utöver vad som anges på denna ritning se även
Rumsbeskrivning för rivning av tex. golvtytskikt mm.

Se även övriga discipliners handlingar för rivning av
elinstallationer samt golvstående deplacerande don mm.

Måttsättning på nya öppningar mm enligt måttplaner A &
K handlingar.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Alla mått är i (mm), där ej annat anges.

Rivning av byggnadsdelar i omfattning enligt rivnings-
planer. Angivelser på rivningsplaner har som syfte
att i stort fånga upp omfattning av rivning. Beskaffenhet
av berörda byggnadsdelar är inte fullt ut kända och alla
detaljer kan inte fångas upp.

UE Rivning ska med utgångspunkt från ritningar samt
Rumsbeskrivning på plats förvisa sig om arbetets art,
omfattning och byggnadsdelars skick och beskaffenhet,
samt ev. behov av hjälparbeten som stampning och
tillfälliga avvängingar.

Entreprenör ska före arbetets påbörjan upprätta en
rivningsplan med angivelse av omhändertagande av
material som kan utgöra en miljörisk. Rivningsplan ska
samordnas med miljöplan.

Rivningsarbeten ska utföras med varsamhet så att
byggnadsdelar som avses bibehållas, ej skadas.


Rivningsmassor ska källsorteras och transporteras till
godkänd återvinningsstation, deponeringsintyg ska
edovisas.

Förarbete

Innan rivning skall syn på plats utföras E + UE Rivning +
Konstruktör samt Beställare.

Generellt

Vid misstanke om att vägg, som är angiven som icke
bärande, är bärande eller har dolda bärande element skall
konstruktör tillkallas för bedömning av ev. åtgärder.




BYGGLOV /INFO
2023-05-25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KULTURSKOLAN
ESLÖVS KOMMUN



ESLÖVS KOMMUN
ÅKERMANNEN 10

A: KAMIKAZE ARKITEKTER 076-162 60 13

K: SITOWISE

V: EFK

VS: EFK

EL: CREACHON

M: MARKKOMPANIET

UPPDRAG-NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2240	Author	Designer
DATUM	ANSVARIG	
2023-03-31	Approver	

OM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA

Rivningsplan 11, Översikt

SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
1 : 100		A-49-0-1100	

RIVNINGSPÅN - PLAN 11

1 : 100

SKALA (A1) 0 1 2 10m

HÄNVISNINGAR

Översiktsplan över rivning i befintligt hus.
Utöver vad som anges på denna ritning se även
Rumsbeskrivning för rivning av tex. golvyskikt mm.

Se även övriga discipliners handlingar för rivning av
elinstallationer samt golvstående deplacerande don mm.

Måttsättning på nya öppningar mm enligt måttplaner A &
K handlingar.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Alla mått är i (mm), där ej annat anges.

Rivning av byggnadsdelar i omfattning enligt rivnings-
planer. Angivelser på rivningsplaner har som syfte
att i stort fånga upp omfattning av rivning. Beskaffenhet
av berörda byggnadsdelar är inte fullt ut kända och alla
detaljer kan inte fångas upp.

UE Rivning ska med utgångspunkt från ritningar samt
Rumsbeskrivning på plats förvisa sig om arbetets art,
omfattning och byggnadsdelars skick och beskaffenhet,
samt ev. behov av hjälparbeten som stampning och
tillfälliga avvängingar.

Entreprenör ska före arbetets påbörjan upprätta en
rivningsplan med angivelse av omhändertagande av
material som kan utgöra en miljörisk. Rivningsplan ska
samordnas med miljöplan.

Rivningsarbeten ska utföras med varsamhet så att
byggnadsdelar som avses bibehållas, ej skadas.


Rivningsmassor ska källsorteras och transporteras till
godkänd återvinningsstation, deponeringsintyg ska
edovisas.

Förarbete

Innan rivning skall syn på plats utföras E + UE Rivning +
Konstruktör samt Beställare.

Generellt

Vid misstanke om att vägg, som är angiven som icke
bärande, är bärande eller har dolda bärande element skall
konstruktör tillkallas för bedömning av ev. åtgärder.




BYGGLOV /INFO
2023-05-25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KULTURSKOLAN
ESLÖVS KOMMUN



ESLÖVS KOMMUN
ÅKERMANNEN 10

A: KAMIKAZE ARKITEKTER 076-162 60 13

K: SITOWISE

V: EFK

VS: EFK

EL: CREACHON

M: MARKKOMANIET

UPPDRAG-NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2240	Author	Designer
DATUM	ANSVARIG	
2023-03-31	Approver	

OM- & TILLBYGGNAD AV KULTURSKOLA

Rivningsplan 10, Översikt

SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
1 : 100	1:200	A-49-0-1000	

RIVNINGSPÅN - PLAN 10

1 : 100

SKALA (A1) 0 1 2 10m